



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY Z NOWĄ PODBUDOWĄ



- OZNACZENIA NA RYSUNKU:
- 1 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - 4 cm
 - 2 - Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - 6 cm
 - 3 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
 - 4 - Warstwa odcinająca - odsączająca z piasku - 20 cm
 - 5 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 6 cm
 - 6 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm
 - 7 - Podbudowa z kruszywa naturalnego - 10 cm
 - 8 - nasyp z kruszywa naturalnego ~ grubość zależna od potrzeb
 - 9 - Istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu
 - 10 - Warstwa humusu obsianego trawą ~ 5 cm
 - 11 - Warstwa zmacniająca pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm - 15 cm
 - 12 - Warstwa odcinająco-odsączająca z piasku - 10 cm
 - 13 - grunt rodzimy

<div> BIELECKI FIRMA USŁUGOWA</div>		F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231	
Inwestor	Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów		
Adres budowy	dz. nr 159, 107, 43/2, 156 ob. Gołańcz Pomorska		
Nazwa	"Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi przez		
Inwestycji	Gołańcz Pomorską - wieś, na terenie gminy Trzebiatów" - Aktualizacja		
Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Data:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Mariusz Jażdżewski	ZAP/0193/POOD/09	
Opracował	Tomasz Bielecki		
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki <u>ZABRONIONE</u> .			Nr rysunku: