

Przedmiar robót

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław

Obiekt lub rodzaj robót: **Drogowe**

Lokalizacja: **Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - północ - drogi gminne w miejscowości: Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Kostków, Leżachów Osada**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 1, 37-500 Jarosław**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/1108/2 (1)	Analogia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu grysów i asfaltu (emulska + kruszywo) mechanicznie (remonter ciśnieniowy) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi (120x4=480,1 remonter = 9 t. 4 zestawy = 36 ton)	zestaw	4
1.2	KNR 231/1106/1 (1)	Analogia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi - wyboje > 4 -8 cm (wyciecie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumui skropienie naprawianego miejsca, rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zal. od gł. uszkodzeń, zageszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypanie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko		
Wyliczenie ilości robót:				
Pełkinie		21,60+10,08+5,76+15,00	52,440000	
Wólka Pełkińska		23,52+14,40	37,920000	
Wola BUchowska		30,72+30,80+15,36	76,880000	
Leżachów Osada				
KOstków		21,60+17,92+36,00	75,520000	
RAZEM:			242,760000	m2
				242,76