

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		NAPRAWA USZKODZEŃ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU I NADPROŻY UL.POLNA 9 (Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE BUDYNKU DO WYBURZENIA W PLANIE NA LATA 2021- 2024 WYCENA OBEJMUJE ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE)			
1	KNR 2-02	Oslony okien płytami pilśniowymi	m ²		
d.1	0925-02	1,1*1,2*4	m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
2	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	0422-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	0422-08	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-04	3,3*6,0+4,0*2,7-1,1*1,2*4	m ²	25,320	
	analogia			RAZEM	25,320
5	KNR 4-01	Przeinnowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0307-02	4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
6	KNR AT-40	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
d.1	0104-02	6,0*0,8+4,0*0,4	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	1,5*0,2*0,25	m ³	0,075	
				RAZEM	0,075
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stałowych do I NP 140 mm	m		
d.1	0313-04	1,5*2	m	3,000	
	analiza indywidualna			RAZEM	3,000
9	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 10-14 mm	kg		
d.1	0202-03	50*0,41	kg	20,500	
				RAZEM	20,500
10	KNR 4-01	Obsadzenie zbrojenia w spoinach w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-01	50	szt.	50,000	
	analogia			RAZEM	50,000
11	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	25,32	m ²	25,320	
				RAZEM	25,320
12	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0901-01	25,32	m ²	25,320	
				RAZEM	25,320
13	KNR 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - narożnik ściany szczytowej	m ²		
d.1	0723-02	3,3*0,5	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	25,32*0,025*0,8+0,08	m ³	0,586	
	analiza indywidualna			RAZEM	0,586
15	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic informacyjnych	szt.		
d.1	0703-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 2-31	Przymocowanie tablic - montaż po robotach naprawczych ściany	szt.		
d.1	0703-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1	0308-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000