

Pruszcz Gdański, dnia 26.02.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2021 / 36

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00006157/01

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi, tj. zapytanie nr :40; 41; 42; 44; 45. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

Bardzo proszę o odpowiedź. Występuje rozbieżność między ilością słupów oświetlenia drogowego w przedmiarze robót a w projekcie. Która ilość słupów do zaprojektowania jest prawidłowa?

Wyjaśnienie:

Projektant zweryfikował przedmiar robót nr 5, który Zamawiający przekazuje ze zmienioną następującą pozycją:

pozycja zmieniona:

pozycja nr 5 „Montaż elementów oświetlenia drogowego” Obmiar: 34 szt.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: **przedmiar robót nr 5 ZMIENIONY** i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: **1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 5 ZMIENIONY**

Zapytanie nr 2

Pozycja nr 11 przedmiaru drogowego nr 1. Wykonawca winien rozebrać istniejące altany zgodnie z zestawieniem czy również ponownie odbudować?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że istniejące altany zgodnie z zestawieniem należy rozebrać.

Zapytanie nr 3

wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór saperski związany z przeszukaniem terenu na obecność niewybuchów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie musi zapewnić nadzoru saperskiego związanego z przeszukaniem terenu na obecność niewybuchów.

Zapytanie nr 4

Materiały z rozbiórki należy zutylizować czy przekazać zamawiającemu?

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że cały materiał z rozbiórek należy zutylizować.

Projektant zweryfikował przedmiar robót nr 1, który Zamawiający przekazuje ze zmienioną następującą pozycją:

pozycja zmieniona:

pozycja nr 11 „rozbiórka altan ogrodowych wraz z wycinką drzew i krzewów zgodnie z załącznikiem rzeczowym do przedmiaru - wraz z wywozem i utylizacją” Obmiar: 1 kpl.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 1 ZMIENIONY

Zapytanie nr 5

Pozycja 29 przedmiaru nr 1. Jakie poręcze należy zastosować?

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że poręcze należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, rys. D-3, branża drogowa, Przekroje normalne.

Zapytanie nr 6

Proszę o udostępnienie szczegółu stojaka na rowery.

Wyjaśnienie:

Projektant zweryfikował projekt budowlany i wykonawczy w formie Erraty nr 2, którą Zamawiający przekazuje.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: Erratę Nr 2 i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP – ERRATA NR 2.

Zapytanie nr 7

Proszę o udostępnienie szczegółu ściany oporowej z elementów L.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że szczegółu ściany oporowej z elementów L należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, rys. D-3, branża drogowa, Przekroje normalne.

Zapytanie nr 8

Materiał z rozbiórki do utylizacji czy na miejsce wskazane przez zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 4.

Zapytanie nr 9

Przedmiar nr 1 poz. 11 - altany należy rozebrać czy też odtworzyć?

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 2.

Zapytanie nr 10

Proszę o szczegół ściany oporowej

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 7.

Zapytanie nr 11

Proszę o szczegół stojaka na rowery.

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 6.

Zapytanie nr 12

Proszę o szczegół poręczy.

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 5.

Zapytanie nr 13

Wykonawca powinien zapewnić nadzór saperski?

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 3.

Zapytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszukania terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów wykonanego przez sapersa?

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 3.

Zapytanie nr 15

Jaką grubość podsypki cem-piask należy zastosować przy nawierzchni z kostki kamiennej 10x10x9? Według przedmiaru grubość podsypki wynosi 3 cm, natomiast według projektu wykonawczego – 5 cm.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że należy zastosować 3 cm grubość podsypki przy nawierzchni z kostki kamiennej.

Zapytanie nr 16

Jaką grubość gruntu stabilizowanego cementem RM-2,5 MPa należy zastosować przy nawierzchni z kostki kamiennej 10x10x9? Według projektu wykonawczego grubość

gruntu stabilizowanego cementem wynosi ~25 cm, natomiast w przedmiarze występują jedynie grubości: 10 cm i 15 cm.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że należy zastosować grubości występujące w przekroju normalnym i przedmiarze robót.

Zapytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że chodnik ma być wykonany z płytek betonowych 30x30x8 cm, o naw. z kruszywa płatkanego 6-11 mm na podsypce cem-piask gr. 3 cm w kolorze oliwkowym.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że chodnik należy wykonać z płytek betonowych 30x30x8 cm, o naw. z kruszywa płatkanego 6-11 mm na podsypce cem-piask gr. 3 cm w kolorze szarym.

Zapytanie nr 18

Jaką grubość mają mieć płytki ostrzegawcze, pęcherzykowe (żółte)? Według przedmiaru płytki mają być grubości 4 cm, natomiast według projektu wykonawczego – 8 cm.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że płytki ostrzegawcze, pęcherzykowe (żółte) mają być 4 cm grubości.

Zapytanie nr 19

Prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji wraz z obmiarem geosiatki szklanej na podkładzie z geowłókniny, które należy zastosować przy połączeniu proj. Nawierzchni ul. Spokojnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ronda.

Wyjaśnienie:

Projektant zweryfikował przedmiar robót nr 2, który Zamawiający przekazuje z dodaną następującą pozycją:

pozycja dodana:

pozycja nr 16' „Ułożenie geosiatki szklanej na podkładzie z geowłókniny” Obmiar: 6 m².

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 2 ZMIENIONY

Zapytanie nr 20

Prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji wraz z obmiarem nawierzchni z kostki koloru grafitowego, z której należy wykonać przejścia dla pieszych na nawierzchni z kostki betonowej.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że obmiar nawierzchni z kostki koloru grafitowego został ujęty w ogólnej ilości nawierzchni z kostki betonowej "TT".

Zapytanie nr 21

Czy kostka kamienna ma być łupana czy cięto-łupana? Prosimy o potwierdzenie, że kostka kamienna ma być koloru szarego.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że kostka kamienna ma być cięto-łupana koloru szarego.

Zapytanie nr 22

Proszę o doprecyzowanie ilości montowanych słupów. Wg schematu ideowego pozostało 34szt do zamontowania, wg kosztorysu 37 oraz zamieszczenie obliczeń fotometrycznych w tym przyjętej krzywej rozsyłu światła. Czy zakres wykonany z branży elektrycznej dotyczy tylko oświetlenia czy również kolizji?

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 4.

Zamawiający wyjaśnia, że zakres do wykonania obejmuje również przebudowę linii kablowej zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: obliczenia fotometryczne do projektu wykonawczego br. elektroenergetycznej i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP – obl. fotom. do PW br. elektroenerg.

Zapytanie nr 23

Proszę o dodanie schematu SO oświetlenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że schematu SO oświetlenia znajduje się zarówno w projekcie budowlanym jak i wykonawczym branży elektrycznej.

Zapytanie nr 24

Proszę o dodanie schematu ideowego przebudowy sieci energetycznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że schematu ideowego przebudowy sieci energetycznej znajduje się zarówno w projekcie budowlanym jak i wykonawczym branży elektrycznej.

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje całym terenem dla realizacji przebudowy ul. Spokojnej zgodnie z założeniami projektu Biura Usług Inżynierskich Evir „Przebudowa ul Spokojnej w Pruszczu Gdańskim”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dysponuje całym terenem dla realizacji przebudowy ul. Spokojnej.

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

W związku z zapisami § 7. Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zapłaty przez Zamawiającego, ust 1, 2, 3 prosimy o potwierdzenie że wynagrodzenie za wykonane prace będzie kosztorysowe na podstawie ilości wykonanych robót.

Wyjaśnienie:

Wykonawca na zasadzie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. W zakresie uprawnienia Wykonawcy nie mieści się jednak żądanie potwierdzenia treści SIWZ.

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna)

Projekt przewiduje budowę konstrukcji nawierzchni ul Spokojnej na podłożu o $E_{v2} \geq 50 \text{ Mpa}$
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku otrzymanie niższej wartości modułu wtórnego Inwestor zapłaci Wykonawcy za doprowadzenie podłoża do wskazanej nośności .

Wyjaśnienie:

Wykonawca na zasadzie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. W zakresie uprawnienia Wykonawcy nie mieści się jednak żądanie potwierdzenia treści SWZ.

Zapytanie nr 28 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację do kogo należy materiał rozbiórkowy podchodzący z rozbiórki nawierzchni i podbudowy ul. Spokojnej.

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 4.

Zapytanie nr 29 (pisownia oryginalna)

Wnoszę o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach dotyczących treści dokumentacji przetargowej niniejszego zadania: Pytanie nr 1 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie co mieści się w zakresie montażu elementów oświetlenia drogowego – 37 szt. (przedmiar branży elektrycznej – poz.5). Z projektu wynika, że należy zamontować 34 szt. słupów oświetleniowych.

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 1.

Zapytanie nr 30 (pisownia oryginalna)

Prosimy o określenie koloru nawierzchni chodnika i opaski

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 17 i 18.

Zapytanie nr 31 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem jako podbudowę miejsc postojowych należy wykonać 25 cm kruszywa łamanego i 15 cm stabilizacji, natomiast przedmiar i przekrój wskazuje na 20 cm kruszywa łamanego i 10 cm stabilizacji. Prosimy o informację jakie wariant należy przyjąć od wyceny,

Wyjaśnienie:

Projektant zweryfikował rys. nr D-3 przekroje normalne projektu wykonawczego br. drogowej.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: ZMIENIONY rys. nr D-3 przekroje normalne projektu wykonawczego br. drogowej i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP - ZMIENIONY rys. nr D3 przekroje normalne PW BD

Projektant zweryfikował przedmiar robót nr 1, który Zamawiający przekazuje z usuniętą pozycją nr 20 oraz ze zmienioną następującą pozycją:

pozycja zmieniona:

pozycja nr 21 „Podbudowa z gruntu stab. cementem gr. 15 cm” Obmiar: 3 451 m².

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 1 ZMIENIONY

Projektant zweryfikował przedmiar robót nr 2, który Zamawiający przekazuje z usuniętą pozycją nr 20 oraz ze zmienioną następującą pozycją:

pozycja zmieniona:

pozycja nr 21 „Podbudowa z gruntu stab. cementem gr. 15 cm” Obmiar: 1 759 m².

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 2 ZMIENIONY

Zapytanie nr 32 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie parametrów ogrodzenia wys. 2 (wys. panelu, gr. drutu, wymiar oczek, wymiary słupków) wraz z podaniem koloru

Wyjaśnienie:

Projektant podaje parametry ogrodzenia: wysokość 2,00 m, grubość drutu min. 5 mm, wymiar oczek 50x50xmm, wymiar słupków 40x60x1,5 mm.

Zapytanie nr 33 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z planem sytuacyjnym należy przenieść / rozebrać tymczasowe budynki handlowe. Brak ww. pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informacje czy istniejące budynki handlowe należy rozebrać bądź przestawić?

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że do wyceny nie należy ujmować przeniesienia/rozbiórki tymczasowych budynków handlowych.

Zapytanie nr 34 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie że ilość podana w przedmiarze robót dla km od 304 do 424 tj. ścieżka 510 m² i chodnik 510 m² jest prawidłowa

Wyjaśnienie:

Wykonawca na zasadzie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. W zakresie uprawnienia Wykonawcy nie mieści się jednak żądanie potwierdzenia treści SWZ.

Zapytanie nr 35 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z PZT rys. D-1 należy zlikwidować część sieci wodociągowej. Prosimy o informację czy zakres ten wchodzi w zakres zamówienia.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że likwidacja wodociągów wchodzi w zakres zamówienia (przedmiar robót nr 1, pozycja nr 11).

Zapytanie nr 36 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z przedmiarem robót KD należy zastosować rury PVC, z opisem PEHD gładkie dwuścienne. Prosimy o informację jaki wariant należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że należy zastosować rury PEHD gładkie dwuścienne zgodne z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 37 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację czy zamówienie obejmuje wycinkę drzew.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że zamówienie obejmuje wycinkę drzew (przedmiar robót nr 1, pozycja nr 11).

Zapytanie nr 38 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z ST Wykonawca w kosztach budowy uwzględni przeszukanie i zabezpieczenie terenu budowy pod względem niewybuchów i niewypałów. Prosimy o potwierdzenie że należy uwzględnić to w wycenie.

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 3.

Zapytanie nr 39 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację czy materiał z rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie?

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 4.

Zapytanie nr 43 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy Projektem Wykonawczym, ST i Przedmiarami robót , proszę o sprecyzowanie jaki ma być zastosowany rodzaj studni (z PEHD czy betonowe z uszczelką) i jaka ma być średnica studni 1200mm czy 1000mm ? - Wg ST D-03.02.01 pkt.1.3 - są to studnie rewizyjne z PEHD śr. 1200mm z osadnikami h=0,7m , - Wg Projektu Wykonawczego pkt. 4.2 - są to studnie rewizyjne śr. 1200mm wykonane z kręgów betonowych z osadnikiem h=500mm - Wg Przedmiaru robót nr 3 i nr 4 - są to studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000mm

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że studnie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Projektant zweryfikował przedmiar robót nr 3, który Zamawiający przekazuje ze zmienioną następującą pozycją:

pozycja zmieniona:

pozycja nr 6 „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm” Obmiar: 10 szt.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót nr 3 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 3 ZMIENIONY

Projektant zweryfikował przedmiar robót nr 4, który Zamawiający przekazuje ze zmienioną następującą pozycją:

pozycja zmieniona:

pozycja nr 6 „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm” Obmiar: 6 szt.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót nr 4 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 4 ZMIENIONY

Zapytanie nr 46 (pisownia oryginalna)

Pomiędzy zestawieniem montażowym projektu a rzutem oświetlenia jest rozbieżność w wymiarach wysięgników. Proszę o sprecyzowanie czy wysięgniki mają być do 1,5m czy tak jak na rysunku od 0,5 do 4 m przy np słupie 6m (L1/37)

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że wysięgniki należy zamontować zgodnie z planem sieci zewnętrznych.

Zapytanie nr 47 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie jakie elementy (5 sztuk) są do demontażu oświetlenia drogowego, które występują w przedmiarze robót nr 5.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że elementy do demontażu oświetlenia drogowego są wskazane w dokumentacji projektowej.

II. Treść zapytań do treści SWZ bez wyjaśnień:

Zapytanie nr 40 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono specyfikacji technicznych dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą dla kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 3-4 oraz załączenie stosownych specyfikacji. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Zapytanie nr 41 (pisownia oryginalna)

Dotyczy D.05.03.13 W SST dla mieszanki na warstwę ścieralną SMA 8 opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Zapytanie nr 42 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy AC 16 P, KR 3-4. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania mieszanki AC22 P na asfalcie 35/50, KR 3-4. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Za zastosowaniem mieszanki AC 22P 35/50, KR 3-4 przemawia również projektowana grubość warstwy podbudowy (7 cm).

Zapytanie nr 44 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego studni rewizyjnej (śr. 1200 czy 1000mm)

Zapytanie nr 45 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego studni osadnikowych śr. 500mm. 4) Proszę o podanie czy w studniach rewizyjnych (śr. 12000 lub 1000mm) należy zastosować przejścia szczelne ? Jeżeli tak – to jakie długie czy krótkie?

III. Zmiana treści SWZ:

1. Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 03.04.2021 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).

2. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ Tom I IDW, poprzez zmianę treści punkt 4 oświadczenia, który otrzymuje brzmienie:

Jestem związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w IDW, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, zgodnie z terminem określonym w IDW.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: formularz oferty ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom I IDW – załącznik nr 1 formularz oferty ZMIENIONY

3. Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:**

16.1. Termin składania ofert: 05.03.2021 r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 05.03.2021 r. o godz. 09:00

IV. Załączniki:

1. Przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY - 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 1 ZMIENIONY,
2. Przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY - 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 2 ZMIENIONY,
3. Przedmiar robót nr 3 ZMIENIONY - 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 3 ZMIENIONY,
4. Przedmiar robót nr 4 ZMIENIONY - 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 4 ZMIENIONY,
5. Przedmiar robót nr 5 ZMIENIONY - 1_21 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT Nr 5 ZMIENIONY,
6. Errata Nr 2 - 1_21 SIWZ Tom II DP – ERRATA NR 2,
7. Obliczenia fotometryczne do projektu wykonawczego br. elektroenergetycznej - 1_21 SIWZ Tom II DP – obl. fatom. do PW br. elektroenerg.,

8. ZMIENIONY rys. nr D-3 przekroje normalne projektu wykonawczego br. drogowej - 1_21 SIWZ Tom II DP - ZMIENIONY rys. nr D3 przekroje normalne PW BD.
9. Formularz oferty ZMIENIONY - 1_21 SIWZ Tom I IDW – załącznik nr 1 formularz oferty ZMIENIONY

V. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2021 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ


Janusz Wróbel