

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi leśnej w Średniej Wsi nr inw. 1324/220
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska, Łączki 8, 38-600 Lesko
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Remont drogi leśnej w Średniej Wsi nr inw. 1324/220

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Oczyszczenie rowu z namułu				
1	KNR 2-31 1403/04	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót Nr ST: D 06.04.01	m	650		
		2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót				
2	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D 04.03.01	m2	2 250		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Nr ST: D 04.01.01	m2	2 250		
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 3cm Nr ST: D 04.08.05	m3	75		
5	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D 05.02.01	m2	2 250		
6	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm Nr ST: D 05.02.01	m2	2 250		
		3. Profilowanie skarp				
7	KNR 2-01 0506/02	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV Nr ST: D 02.03.01	m2	450		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont drogi leśnej w Średniej Wsi nr inw. 1324/220

Nr	Opis	Wartość
	1. Oczyszczenie rowu z namułu	
	2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót	
	3. Profilowanie skarp	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	