

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi leśnej Jawornik 22 nr inw. 380/242
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska, Łączki 8, 38-600 Lesko
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Remont drogi leśnej Jawornik 22 nr inw 380/242

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Oczyszczenie rowu z namułu				
1	KNR 2-31 1403/04	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót Nr ST: D 06.04.01	m	650		
		2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót 400mb				
2	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D 04.03.01	m2	2 000		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Nr ST: D 04.01.01	m2	2 000		
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 3cm Nr ST: D 04.08.05	m3	80		
5	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D 05.02.01	m2	2 000		
6	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm Nr ST: D 05.02.01	m2	2 000		
		3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP				
7		Demontaż istniejącego i Montaż nowego wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	2		
		4. Profilowanie skarp				
8	KNR 2-01 0506/02	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV Nr ST: D 02.03.01	m2	500		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont drogi leśnej Jawornik 22 nr inw 380/242

Nr	Opis	Wartość
1.	Oczyszczenie rowu z namułu	
2.	Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót 400mb	
3.	Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP	
4.	Profilowanie skarp	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys