Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że oprerat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.2639.2022.BG9
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	KG-Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Wykonawca prac geodezyjnych	PAWEŁ DRZAZGA PRZEDSIEBIORSTWO "GEOREM"
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 1 z dnia 24.02.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krzysztof Teper nr upr. 19474

Arkusz 1(20)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.2639.2022.BG9
Miejscowość		Bystrzyca Kłodzka
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	020806_4
	nazwa	Bystrzyca Kłodzka - miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	020806_4.0002
	nazwa	Centrum
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-2000, strefa 6 (18°)
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Bez ustalenia służebności gruntowej
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

PAWEŁ DRZAZGA
PRZEDSIEBIORSTWO "GEOREM"
Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Krzysztof Teper
nr upr. 19474
Imię i nazwisko nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Wykazane na niniejszej mapie do celów projektowych granice działek nie spełniają obecnych wymogów dokładnościowych.
Granice działek i konturu użytków wykazano na podstawie bazy danych ewidencyjnych znajdujących się w zasobach PZGiK w Kłodzku.

LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA:
- JEZDNIA / MIEJSCA POSTOJOWE - nawierzchnia z kostki granitowej
- JEZDNIA - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej
- ZJAZD - nawierzchnia z kostki granitowej
- CHODNIK / OPASKA - nawierzchnia z kostki granitowej
- CHODNIK / OPASKA - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary (rolka kolor grafit)
- TEREN ZIELONY - warstwa ziemi urodzajnej 20 cm z obsianiem trawą
- UMOCNIENIE - naw. z kostki granitowej 18x18x18 cm, kl.T2 wg PN-EN 1342
- ŚCIEK - naw. z kostki granitowej "18" 18x18x18 cm, z odzysku
- KRAWĘŻNIK GRANITOWY najazdowy 15x22 cm
  - wyniesiony 6 cm względem naw. jezdni
  - wyniesiony 2 cm względem naw. jezdni w przypadku przejść dla pieszych oraz zjazdów
- OBRZEŻE 8x30 cm
- KRAWĘDŹ ZJAZDU nie ograniczona opornikiem
- ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE typu ACODrain wraz z studzienką i armaturą

BRANŻA SANITARNA:
- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego
- PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego
- STUDNIA kanalizacji deszczowej, średnica zgodna z profilem
- WPUST ULICZNY kanalizacji deszczowej z osadnikiem

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:
- LINIA KABLOWA oświetlenia ulicznego - do przebudowy
- LINIA KABLOWA nN OŚWIETLENIA ULICZNEGO
- SŁUP ELEKTROENERGETYCZNY wyposażony w oprawę oświetleniową - po przebudowie
- RURA OCHRONNA DWUDZIELNA A-PS 110
- RURA OCHRONNA DWUDZIELNA A-PS 120
- RURA OCHRONNA DWUDZIELNA A-PS 160

Gmina Bystrzyca Kłodzka
plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
uzgodnienie nr GKM.7234.5-167.2023
z dnia 12.12.2023
załącznik nr 1/2

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinwentaryzowanych systemów odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU MIEŚCI SIĘ W CAŁOŚCI NA DZIAŁKACH, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKOTWANY I OBEJMUJE:
- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

686 NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE ZAJĘCIEM STAŁYM

Inwestor:

POWIAT KŁODZKI
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU
57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa:

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA S.C.
48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D W M. BYSTRZYCA KŁODZKA
REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D
NA ODCINKU BYSTRZYCA KŁODZKA - WYSZKI - DŁUGOPOLE ZDRÓJ
W POWIECIE KŁODZKIM, GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

Przedmiot rysunku:				Stadium dokumentacji:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1(2)				PROJEKT BUDOWLANY (PZT)
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	mgr inż. Witold Więcek	sanitarna	OPL/0707/POOS/11	
Projektant	mgr inż. Mariusz Harasiuk	elektryczna	OPL/1119/POOE/15	
Projektant	mgr inż. Mariusz Harasiuk	telekomunikacyjna	OPL/1182/PWBT/15	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
1270x297	grudzień 2023	1:500	2	1	