

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	995.000	
		995			
				RAZEM	995.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*2*1.5	m ²	2985.000	
				RAZEM	2985.000
3	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18	poz.2*0.1	m ³	298.500	
	analogia			RAZEM	298.500
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza	m ²		
d.2	0103-01	4083	m ²	4083.000	
				RAZEM	4083.000
5	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	poz.4	m ²	4083.000	
				RAZEM	4083.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	3769	m ²	3769.000	
				RAZEM	3769.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	Krotność = 0.75	m ²	3769.000	
		poz.6		RAZEM	3769.000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	3664	m ²	3664.000	
				RAZEM	3664.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	poz.8	m ²	3664.000	
				RAZEM	3664.000
10	KNR 2-31	Pobocza gruntowe	m ²		
d.2	0202-07	(poz.1*2-7*10)*0.75	m ²	1440.000	
	analogia			RAZEM	1440.000
3	45233222-1	Zjazdy			
11	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²		
d.3	0101-05	75.5	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-02	poz.11	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m ²		
d.3	0113-06	poz.11	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m ²		
d.3	1005-07	poz.11	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	Krotność = 0.75	m ²	75.500	
		poz.14		RAZEM	75.500
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m ²		
d.3	1005-07	poz.14	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-01	poz.14	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Oznakowanie drogi			
18 KNNR 6 d.4 0702-04		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
19 KNNR 6 d.4 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000