

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	2568.000	
		2568		<b>RAZEM</b>	<b>2568.000</b>
2	KNNR 6	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z załadunkiem i	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	przekazaniem w miejsce wskazane przez inwestora	m <sup>2</sup>	62.000	
		62		<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
2	45233222-1	<b>roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>			
3	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-01	poz.1*2	m <sup>2</sup>	5136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5136.000</b>
4	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-18	poz.3*0.1	m <sup>3</sup>	513.600	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>513.600</b>
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-01	13581	m <sup>2</sup>	13581.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13581.000</b>
6	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	poz.5	m <sup>2</sup>	13581.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13581.000</b>
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	9779	m <sup>2</sup>	9779.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9779.000</b>
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	9779.000	
		Krotność = 0.75		<b>RAZEM</b>	<b>9779.000</b>
		poz.7			
9	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	9507	m <sup>2</sup>	9507.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9507.000</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-01	cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>	9507.000	
		poz.9		<b>RAZEM</b>	<b>9507.000</b>
11	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub.	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06	10 cm	m <sup>2</sup>	3702.000	
		Krotność = 0.5		<b>RAZEM</b>	<b>3702.000</b>
		(poz.1*2-20*10)*0.75			
3	45233222-1	<b>Zjazdy</b>			
12	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-05	zjazdów	m <sup>2</sup>	329.000	
		329		<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
13	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-02	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	329.000	
		poz.12		<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-06	zjazdów	m <sup>2</sup>	329.000	
		poz.12		<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
15	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>		
d.3	1005-07	poz.12	m <sup>2</sup>	329.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	329.000	
		Krotność = 0.75		<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
		poz.15			
17	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>		
d.3	1005-07	poz.15	m <sup>2</sup>	329.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.3 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	329.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
4		<b>Oznakowanie drogi</b>			
19	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 28	szt.		
			szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
20	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNNR 6 d.4 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie 0.24*40+10*0.2625	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.225</b>