

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	732.000	
		732			
				<b>RAZEM</b>	<b>732.000</b>
2	45233222-1	<b>roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>			
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-01	poz.1*2	m <sup>2</sup>	1464.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1464.000</b>
3	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-18	poz.2*0.1	m <sup>3</sup>	146.400	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>146.400</b>
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-01	3747	m <sup>2</sup>	3747.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3747.000</b>
5	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	poz.4	m <sup>2</sup>	3747.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3747.000</b>
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	2698	m <sup>2</sup>	2698.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2698.000</b>
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	2698.000	
		poz.6		<b>RAZEM</b>	<b>2698.000</b>
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	2623	m <sup>2</sup>	2623.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2623.000</b>
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-01	poz.8	m <sup>2</sup>	2623.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2623.000</b>
10	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06	Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1062.000	
		(poz.1*2-6*8)*0.75		<b>RAZEM</b>	<b>1062.000</b>
3	45233222-1	<b>Zjazdy</b>			
11	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-05	101.3	m <sup>2</sup>	101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.300</b>
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-02	poz.11	m <sup>2</sup>	101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.300</b>
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-06	poz.11	m <sup>2</sup>	101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.300</b>
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>		
d.3	1005-07	poz.11	m <sup>2</sup>	101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.300</b>
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-01	Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	101.300	
		poz.14		<b>RAZEM</b>	<b>101.300</b>
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>		
d.3	1005-07	poz.14	m <sup>2</sup>	101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.300</b>
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-01	poz.14	m <sup>2</sup>	101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		<b>Oznakowanie drogi</b>			
18	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.4	0702-04	pow. do 0.3 m2	szt.	9.000	
		9		<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
19	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>