

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	646.000	
		1378-732			
				RAZEM	646.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*2	m ²	1292.000	
				RAZEM	1292.000
3	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18	poz.2*0.1	m ³	129.200	
	analogia			RAZEM	129.200
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza	m ²		
d.2	0103-01	3393	m ²	3393.000	
				RAZEM	3393.000
5	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	poz.4	m ²	3393.000	
				RAZEM	3393.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	2443	m ²	2443.000	
				RAZEM	2443.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	Krotność = 0.75	m ²	2443.000	
		poz.6		RAZEM	2443.000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	2375	m ²	2375.000	
				RAZEM	2375.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	poz.8	m ²	2375.000	
				RAZEM	2375.000
10	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm	m ²		
d.2	0113-06	Krotność = 0.5	m ²	945.000	
		(poz.1*2-4*8)*0.75		RAZEM	945.000
3	45233222-1	Zjazdy			
11	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²		
d.3	0101-05	51.4	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-02	poz.11	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m ²		
d.3	0113-06	poz.11	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m ²		
d.3	1005-07	poz.11	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	Krotność = 0.75	m ²	51.400	
		poz.14		RAZEM	51.400
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m ²		
d.3	1005-07	poz.14	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-01	poz.14	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Oznakowanie drogi			
18	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.4	0702-04	pow. do 0.3 m2	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
19	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000