


**Gmina Warlubie**  
ul. Dworcowa 15  
86-160 Warlubie  
[www.warlubie.pl](http://www.warlubie.pl), [www.bip.warlubie.pl](http://www.bip.warlubie.pl)  
e-mail: [gmina@warlubie.pl](mailto:gmina@warlubie.pl)  
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054  
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 4 kwietnia 2024 r.

RI.II.271.3.2024



**POLSKI  
ŁAD**




Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

**Do: Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału i złożeniem oferty w postępowaniu pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” (nr ref. RI.II.271.3.2024)**

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

Niniejszym, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania o następującej treści:

1. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że przyłącze wodociągowe PE fi 63 zostało wykonane i zakończone wejściem do pom. technicznego. Z informacji od przedstawiciela Zamawiającego na wizji lokalnej otrzymano informację, że wymaga ponownego wykonania (trasa wskazana w dokumentacji biegnie wokół budynku). Czy należy wykonać ponownie przyłącze wody PE fi 63 ?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że główne ciągi kanalizacji podposadzkowej w budynku zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i zostały też odebrane pod względem zastosowanych typów rur, średnic, drożności oraz zachowania spadków?

3. W części kuchennej zaprojektowany został wewnętrzny, podposadzkowy separator tłuszczu FAT 10. Czy został on wbudowany?
4. W opisie technicznym występuje zapis o zastosowaniu separatora ropopochodnych za odwodnieniami liniowymi. Znajduje się także pozycja w przedmiarze. Ponieważ brakuje tego urządzenia na rysunkach, prosimy o podanie jego typu, wielkości oraz lokalizacji.

**W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:**

**Ad. 1.**

Zgodnie z dokumentacją zamienną należy wykonać wydłużenie przyłącza PE fi 63, jak wskazano w części sanitarnej opracowania.

**Ad. 2.**

Instalacje podposadzkowe zostały wykonane, należy zweryfikować je pod kątem zgodności z projektem zamiennym.

**Ad. 3.**

Nie został wykonany, należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

**Ad. 4.**

Odwodnienia liniowe oraz separator substancji ropopochodnych oraz ich wymiary oznaczone są na rysunku PZT-01, a parametry opisano w opisie branży sanitarnej.

Z up. Wojta  
  
mgr inż. Agnieszka Marchlewicz  
Sekretarz Gminy