

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego**”

Zamawiający informuje, że po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępni ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

W nawiązaniu do odbytej wizji proszę o wskazanie miejsca na zaplecze budowy (zaplecze socjalne, magazynowe) oraz wskazanie komunikacji do remontowanej części (transport materiałów w rozbiórki, dostawa nowych materiałów oraz komunikacja dla pracowników).

### Odpowiedź:

**Zamawiający nie widzi możliwości udostępnienia istniejącej windy szpitalnej w sąsiedztwie remontowanego bloku operacyjnego, ani też przyległej klatki schodowej do przemieszczania się pracowników oraz transportu materiałów rozbiórkowych związanych z prowadzonymi pracami.** Drogi te będą mogły być wykorzystane dopiero w ostatnim etapie prac wykończeniowych. Wcześniej do wykonywania prac sugerowane jest wykonanie otworu na poziomie II p. w elewacji wschodniej budynku „D” - fragmencie pokrytym tynkiem (pomieszczenie nr 15) i ustawienie schodni zewnętrznej. Elewacje należałoby odtworzyć na końcowym etapie prac. Do transportu materiałów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji na dachu budynku C sugerowane jest wykorzystanie dźwigu. Wykonawca może rozwiązać w inny sposób sprawę transportu ludzi i materiałów uwzględniając zastrzeżenia Zamawiającego podane na wstępie.

**Zamawiający po wyborze Wykonawcy udostępni teren na zaplecze budowy. Zamawiający nie udostępni żadnych pomieszczeń socjalnych ani magazynowych. Urządzenie zaplecza budowy, koszty urządzeń dźwigowych, budowy schodni zewnętrznej, ewentualnego wykucia otworu w elewacji i jej odtworzenia należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy – zakres nie będzie przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia.**

Budynek „D” posiada konstrukcję nośną stalową, ściana zewnętrzna, w której można by wykonać otwór roboczy nie jest ścianą nośną, to: bloczki gazobetonowe gr. 24 cm ruszt stalowy, blacha trapezowa, styropian, faktura.

**Wszelkie tymczasowe odgradzenia części remontowanej zapewniające izolację terenu prac od funkcjonującej części szpitala winny być szczelne i niezależnie od użytych materiałów (płyty OSB, gruba folia lub tp.) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.**

Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia odpowiedź do pytania (publikacja 22 sierpnia 2023r.)

*9. Czy drzwi przymykowe D5 i D6 maja być wyposażone w napęd automatyczny do otwierania i zamykania drzwi przystosowany do obiektów służby zdrowia, czy należy dołączyć do oferty atest PZH?*

Ad. 9. Tak - drzwi przymykowe D5 i D6 maja być wyposażone w napęd automatyczny do otwierania i zamykania drzwi przystosowany do obiektów służby zdrowia natomiast atest PZH będzie wymagany na etapie realizacji inwestycji (przy zatwierdzaniu kart materiałowych).

**STAROSTA**

***/-/ Andrzej Wilkoński***