
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : malowanie 43 segmentów wraz z wymianą kratki wentylacyjnych
ADRES INWESTYCJI : Dom Studencki nr 119 UWM w Olsztynie
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul.Oczapowskiego 2

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Wiśniewski
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DS-119 malowanie - kosztorys					
1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit 2010	m ² m ²	 2 010,000	
				RAZEM	2 010,000
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 4690	m ² m ²	 4 690,000	
				RAZEM	4 690,000
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1	m ² m ²	 2 010,000	
				RAZEM	2 010,000
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.2	m ² m ²	 4 690,000	
				RAZEM	4 690,000
5	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 491,4	m ² m ²	 491,400	
				RAZEM	491,400
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli 2010*2	m ² m ²	 4 020,000	
				RAZEM	4 020,000
7	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich poz.1	m ² m ²	 2 010,000	
				RAZEM	2 010,000
8	KNR 9-21 0103-03	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2 343,4	m ² m ²	 343,400	
				RAZEM	343,400
9		przenoszenie i przestawianie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic 225*(2,05+2,05+0,9)*0,18	m ² m ²	 202,500	
				RAZEM	202,500
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 129	szt. szt.	 129,000	
				RAZEM	129,000