

SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 1
2x	farba lateksowa/ wykładzina winylowa/ gres
	Okładzina z włókna szklanego
1,25 cm	Płyta g-k
1,25 cm	Płyta g-k
5 cm	Profile stalowe systemowe
5 cm	Wełna mineralna
1,25 cm	Płyta g-k
1,25 cm	Płyta g-k
	Okładzina z włókna szklanego
2x	farba lateksowa/ wykładzina winylowa/ gres
10 cm	*izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych

IA	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY 1
0,5 cm	wykładzina PCV wywinięta na ściany 10 cm / gres
	ilozacja przeciwwodna - min 2 mm w pom. mokrych
1 cm	gładź cementowa
	istniejący strop

SW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 2
2x	farba lateksowa/ wykładzina winylowa/ gres
	Okładzina z włókna szklanego
1,5 cm	Tynk gipsowy
	Ściana istniejąca
1,5 cm	Tynk gipsowy
	Okładzina z włókna szklanego
2x	farba lateksowa/ wykładzina winylowa/ gres
10 cm	*izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1	UWAGI
	Tynk istniejący	-izolacja wodoszczelna w pom. mokrych - min 2 mm
	Termoizolacja istniejąca	
	Ściana istniejąca	
	Tynk gipsowy	
	Okładzina z włókna szklanego	
0,5-2 cm	wykończenie	

PRZEKRÓJ A-A, skala 1:50

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne

ul. Zociakalna 2, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202
sosak@ol.home.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem w związku z Covid-19	
adres:	ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 – 200 Grajewo	
zamawiający:	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 – 200 Grajewo	
branża:	ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
temat:	PRZEKRÓJ A-A	SKALA: 1:50
projekt wykonał:	**mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK** upr. bud. Nr 152/77/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0024, specjalność ARCHITEKTURA **mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK** upr. bud. Nr 141/87/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0025, specjalność ARCHITEKTURA	3 nr rysunku
projekt opracował:	mgr inż. arch. Magdalena Rybczyńska mgr inż. arch. Adrian Szerszeń	
projekt sprawdził:	**mgr inż. arch. JERZY BOROWIK** upr. bud. Nr 722/58 z art. 361 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0146, specjalność ARCHITEKTURA	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

15.06.2022 r.