


RZUT KONSTRUKCJI DACHU



UWAGA!

1. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

2. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.

3. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

4. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych podane wymiary sprawdzić na budowie.

5. Wymiary podano w cm.

6. Słupy S1 14x14 cm mocować do fundamentu przy użyciu systemowej podstawy słupa o odpowiedniej nośności.

WYKAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
WIĘZBY DACHOWEJ

Oznaczenie	Nazwa elementu	Przekrój [cm]
K	krokiew	8x16
Kn	krokiew narożna	8x20
J	jętki	4x16
M	murłata	14x14
Mi	miecz	8x14

DREWNO KONSTRUKCYJNE C24

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.

Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo
-----------	---

Nazwa	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze
-------	---

Lokalizacja:	Obręb Mazowsze	Działki nr:	35
--------------	----------------	-------------	----

Temat:	Drewniana wiata rekreacyjna. RZUT KONSTRUKCJI DACHU
--------	--

Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:

Projektant:	mgr inż. Piotr Nasierowski upr. nr GP.I.7342/134/T0/91/92	Podpis:
-------------	--	---------

Sprawdzający:	inż. Wojciech Tomasz Dzierżawski upr. nr KUP/0002/P00K/11	Podpis:
---------------	--	---------

Nr rys.	K5	Skala:	1:50	Data:	grudzień 2020 r.
---------	----	--------	------	-------	------------------