
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie wad i usterek budowy Łącznika" KMP Siedlce
ADRES INWESTYCJI : UL. STAROWIEJSKA 66, SIEDLCE
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W RADOMIU
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 37/59 26- 600 RADOM
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 2017-03-09

Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-03-09

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usunięcie usterek budowlanych			
1	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów. 190.00	m ² m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
2	KNR 4-04 d.1 0404-05	Rozebranie okładzin ściennych - (okładzina z płytek) 6*0.3	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 d.1 1120-02	Wymiana okładziny z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 4-03 d.1 0502-07	Naprawa szlabanu wjazdowego - sterowanie szlabanem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Kalkulacja d.1 własna	Dopasowanie i regulacja drzwi przylgowych, o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica regulowana z płyty MDF, jednoskrzydłowe, wewnętrzzlokalowych, Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2,05 m 11.00	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Wymiana wypełnień sufitu podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 9.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 3 d.1 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) obróbka masztu antenowego stojącego na dachu 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR-W 4-01 d.1 0518-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 30.00	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR-W 4-01 d.1 0518-03 analogia	Wymiana masztu flagowego - wysk. 6mb. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.1 1032-01 analogia	Naprawa - brama uchylna garażowa podnoszona mechanicznie 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 5-10 d.1 0702-08	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) - słup istniejący. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000