



ul. Młyńska - Przekrój poprzeczny
ETAP I, II, III, IV



1 - kostka typu EKO	gr. 8cm
2 - podsypka piaskowa	gr. 4cm
3 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5	gr. 10cm
4 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63	gr. 20cm
5 - warstwa odsączająca z piasku	gr. 15cm
6 - grunt rodzimy	

SZCZEGÓŁ "A"



- 1 - kostka 8 typu EKO
- 2 - podsypka piaskowa gr. 4cm
- 3 - podb. z kruszywa tam. 0-31,5 gr. 10cm
- 4 - podb. z kruszywa tam. 0-63 gr. 20cm
- 5 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
- 7 - ściek z dwóch rzędów kostki 10x20cm
- 8 - krawężnik betonowy 15x22cm
- 9 - tawa betonowa (beton C12/15)

<p>Nazwa inwestycji:</p> <p>Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Witkowo</p> <p>ETAP I, II, III. IV</p>			
<p>Zamawiający:</p> <p>Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1</p>			
<p>PRZEKRÓJ NORMALNY, SZCZEGÓŁ</p>			
Skala:	Data opracowania:	Opracował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	Zat.: 3
1 : 50 1 : 10	maj 2019		