


KOMIN OCIEPLANY SPALINOWO - POWIETRZNY, KONCENTRYCZNY Ø125/200/250,
SPALINOWY DWUPŁASZCZOWY Ø125/175
A - A SKALA 1:100



OZN.	WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS	ILOŚĆ
	KOMIN OCIEPLANY SPALINOWO - POWIETRZNY Ø125/200/250 I SPALINOWY DWUPŁASZCZOWY Ø125/175	
K1	Adapter Dn150/150 zmieniający średnicę przyłącza na kotle na Dn100/150	1
K2	Trójnik redukcyjny 90st.fi 125/175 na 100/150 koncentryczny	1
K3	Rura 1000mm koncentryczna fi 125/200	1
K4	Kolnier p.deszczowy fi 250 (zaślepka ścienna)	2
K5	Rura 1000mm fi 125/200/250 koncentryczna izolowana	4
K6	Ustnik koncentryczny pod rurę izolowaną z uszczelką fi 125/200/250	1
K7	Czerpnia powietrza koncentryczna fi 125/200 na 125/175	1
K8	Zamknięcie izolacji koncentrycznej fi 125/200/250	1
K9	Kolnier p.deszczowy fi 175	1
K10	Rura 1000mm izolowana fi 125/175 z uszczelką	8
K11	Kolano 45st. izolowane fi 125/175 z uszczelką	2
K12	Rura 250mm izolowana fi 125/175 z uszczelką	1
K13	Ustnik pod rurę izolowaną z uszczelką fi 125/175	1
K14	Kolano stałe 90st. fi 125/200/250 z podporą koncentryczne izolowane	1
K15	Wspornik L=100-200mm fi 250	1
K16	Obejma regulowana wąska L=150-250mm, fi 250	4
K17	Obejma regulowana wąska L=350-450mm fi 175	1
K18	Obejma regulowana wąska L=150-250mm fi 175	1

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAŁ ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229,		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Nadbudowa i przebudowa budynków obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres	ul. I. Łukasiewicza 5, działki nr ewid.: 6/24, 6/26, 6/27, Obręb: 0007 Nowa Sarzyna, Jedn. ewid.: 180805_4 Nowa Sarzyna		
Branża	wyposażenie budowlano-instalacyjne		
Faza	projekt		
Projektant	inż. Andrzej Zabratyński	S-114/76	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Rechtoń	PDK/0071/PWOS/06	
Data	grudzień 2022		
Tytuł rysunku	KOMIN SPALINOWO - POWIETRZNY Ø125/200/250, SPALINOWY DWUPŁASZCZOWY Ø125/175		
Skala	1:100		
Numer	CO-10		