

Przedmiar robót

| | |
|--------------|---|
| Obiekt | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa |
| Rodzaj robót | Plac manewrowy |
| Zamawiający | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach ul. Ogrodowa 49 16-400 Suwałki |

Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|---------------------|-------|---|--------|--------------|
| 1 Roboty drogowe - plac manewrowy | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0101/02 | | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 1064,05 | m2 | 1 064,05 |
| | | | razem | m2 | 1 064,05 |
| 2 | KNNR 6 0103/03 | | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 1 064,05 |
| 3 | KNR 2-31 0401/02 | | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 280,27 16 | m m | 280,27 16 |
| | | | razem | m | 296,27 |
| 4 | KNNR 6 0403/04 | | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 280,27 | m | 280,27 |
| | | | razem | m | 280,27 |
| 5 | KNNR 6 0404/05 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 16 |
| 6 | KNNR 6 0502/03 | | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kostkę dostarcza inwestor | m2 | 1 064,25 |

Spis działów przedmiaru robót

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

| Nr | Opis |
|----|---------------------------------|
| 1 | Roboty drogowe - plac manewrowy |