

Przedmiar robót

Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
Jezdnia				
1.	D-04.04.02b	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C50/30 (spadek 2%) o średniej gr. 15cm	m ²	10 520,00
2.	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy (0,7 kg/m ²)	kpl	10 200,00
3.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 11S) o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kategoria ruchu KR-2	m ²	10 320,00
4.	wg. specyfikacji producenta	Ułożenie geosiatki komórkowej na istniejącej nawierzchni drogi stabilizującej warstwę wyrównawczą	m ²	10 400,00
5.	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubości po zagęszczeniu 20 cm, szerokość 0,50 m	m ²	1 960,00
Zatoka autobusowa				
6.	wycena indywidualna	Dostosowanie krawężników zatoki autobusowej do nowej niwelety jezdni	mb.	124,00
7.	wycena indywidualna	Dostosowanie obrzeży chodnika przy zatoce autobusowej do nowej niwelety jezdni	mb.	24,00
8.	wycena indywidualna	Przełożenie i dostosowanie do nowej niwelety jezdni nawierzchni zatoki autobusowej	m ²	115,00
9.	wycena indywidualna	Przełożenie i dostosowanie do nowej niwelety jezdni nawierzchni peronu autobusowego	m ²	40,00
Zjazdy				
10.	D-04.01.01	Wykonanie koryta na zjazdach o głębokości 5 cm z przemieszczeniem urobku i wykonaniem pobocza zjazdu	m ²	594,00
11.	D-04.04.02b	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni zjazdu poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego niezwiązanego 0/31,5mm o gr. 18 cm po zagęszczeniu	m ²	312,00
12.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdu z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 11S) o grubości po zagęszczeniu 8 cm (10 zjazdów wg. oznaczeń na PZT)	m ²	312,00
13.	D-04.04.02b	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kruszywa naturalnego niezwiązanego 0/31,5mm o gr. 25 cm po zagęszczeniu (16 zjazdów)	m ²	282,00
Inne				
14.	wycena indywidualna	Regulacja, dostosowanie barier energochłonnych do nowej niwelety jezdni	mb.	128,00
15.	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowo-informacyjnej wg. wzoru jak w załączniku do SWZ	szt.	1,00
16.	wycena indywidualna	Wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi.	kpl.	1,00