




PRZĘKRÓJ PRZĘZ BARIERKĘ
WOKÓŁ FONTANNY, SKALA 1:20




24 ODCINKI SIATKI O WYMIARACH 127x25.5 cm SPAWANA DO
PROFILI KWADRATOWYCH O PRZĘKROJU 1X1CM
SIATKA IDZIE PO ŁUKU! O PROMIENIU 476 CM



WIDOK NA BARIERKĘ WOKÓŁ FONTANNY, SKALA 1:20




DETALE BARIERKI WOKÓŁ FONTANNY, SKALA 1:10



DETALE BARIERKI WOKÓŁ FONTANNY, SKALA 1:10

Oznaczenie	Opis
①	Słupek żeliwny <ul style="list-style-type: none">- średnica: 4,5 cm,- wysokość: 50 cm,- montaż: betonowa stopa fundamentowa beton min.: C30/37,- kolor: RAL 7021;
②	Poprzeczka żeliwna <ul style="list-style-type: none">- siatka gięta po łuku o promieniu 476 cm- średnica: 3,5 cm,- długość: 127 cm,- montaż poprzeczki do słupka wg. projektu warsztatowego- kolor: RAL 7021
③	Siatka ogrodzeniowa krepowana <ul style="list-style-type: none">- siatka gięta po łuku o promieniu 476 cm- o oczkach 6x6 cm, średnica drutu 3mm- spawana do poprzeczki- kolor: RAL 7021
④	Obrzeże stalowe <ul style="list-style-type: none">- wysokość: 25 cm,- długość elementu: 250 cm - górna płaszczyzna projektowanych obrzeży znajduje się na jednej płaszczyźnie,- grubość 2,5 mm,- kolor: niepomalowane - ocynkowane,- krawędzie wyoblone,- szczegóły wg części opisowej projektu;
⑤	Projektowane niskie nasadzenia <ul style="list-style-type: none">- szczegóły wg projektu zieleni;
⑥	Profil kwadratowy zamknięty - stalowy; <ul style="list-style-type: none">- profil gięty po łuku o promieniu 476 cm- przekrój 10x10x1mm,- spawany do poprzeczki,- zaoblone narożniki- kolor RAL 7021



ZDJĘCIE HISTORYCZNE

Inwestor / Client		
 <div>Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra</div>		
Projektant/Executive Architect		
 <div>CREOPROJECT Sp. z o.o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div>		
Temat/Subject		
Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obręb 0028		
Architektura/Architecture Projektował/Designers Bartosz Żmuda Współpraca Agnieszka Wujec		15/04/DOIA 140/DOŚ/05
Sprawdził / Verified by Maciej Roman Łubocki		103/94/UW
Projekt/Project		
DETAL BARIERKI WOKÓŁ FONTANNY		
Data / Date		09.2021
Skala/Scale		1:20
Przeznaczenie/ Purpose		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża Field	Numer rysunku Drawing Number	Rewizja Revision
ARCHITEKTURA	D001	-