

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1152 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+215

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1152 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+215					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
d.1		0,215	km	0,215	
				RAZEM	0,215
2		Wymiana nawierzchni wraz z poszerzeniem nawierzchni			
2	KNR-W 2-01 0203-02 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - poszerzenie jezdni	m3		
d.2		215 * 0,25 * 0,41	m3	22,038	
				RAZEM	22,038
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.2		215 * 0,25	m2	53,750	
				RAZEM	53,750
4	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm	m2		
d.2		215 * 0,25	m2	53,750	
				RAZEM	53,750
5	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t		
d.2		0,150 * 53,75	t	8,063	
				RAZEM	8,063
3		Nawierzchnia			
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.3		215 * 2,75	m2	591,250	
				RAZEM	591,250
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.3		215 * 2,75	m2	591,250	
				RAZEM	591,250
4		Pobocza i rowy			
8	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m2		
d.4		215 * 0,2 * 2	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
5		Urządzenia BRD			
5.1		Znaki, oznakowania			
5.1.1		Oznakowania			
9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5.1.		1	szt.	1,000	
1				RAZEM	1,000
10	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.5.1.		1	szt.	1,000	
1				RAZEM	1,000

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1152 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+215

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000