

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE ORODKA KULTURY W WICHOWIE
Orodek Kultury w Wichowie
12821

Adres: Wichowo 19a
87-600 Wichowo

Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor:
Adama Mickiewicza
87-600 Lipno

Wykonawca:

Sporządził: inż. Robert Szafranski

Sprawił:

Data opracowania: 20.01.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Instalacje elektryczne			
1.1	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa A 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
1.2	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa B 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
1.3	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa B2 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa C 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.5	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa D 18	kpl. kpl.	18,000	18,000
1.6	KSNR 5 0501-0100	Monta czujki CZ 10	kpl. kpl.	10,000	10,000
1.7	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa EW1 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.8	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW1 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.9	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW2 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.10	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW3 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.11	KSNR 5 0501-0100	Monta opraw arowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW4 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.12	KSNR 5 0405-0101	Wypusty na wyl czniki o wietleniowe na podło u z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych 7+6+1+4+18+10+4+3+3+1+2	szt. szt.	59,000	59,000
1.13	KSNR 5 0405-0301	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podło u z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych 2+11	szt. szt.	13,000	13,000
1.14	KSNR 5 0405-0301 analogia	Wypusty na gniazdo 400V 16A na podło u z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.15	KSNR 5 0303-0402	Linie zasilaj ce wykonywane przewodami izol.pojedy cznymi,ł czny przekrój ył do 175 mm2,w rurach winidurowych o rednicy do 47 mm,pod tynkiem,podło e z cegły YKXS 5x10mm2 25	m m	25,000	25,000
1.16	Kalkulacja własna	Rozbudowa istniej cej rozdzielni RG 1*1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.17	KSNR 5 0202-0300	Monta skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50 kg,konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podło a Rozdzielnica TR1 z wyposa eniem 1*1	kpl. kpl.	1,000	1,000