
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 1 w KK-0801 przy ul.
Ks.Ziemowita 51A w Warszawie
ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA, UL. ZIEMOWITA 51 A
NAZWA INWESTORA: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964
ADRES INWESTORA: 03-446 WARSZAWA, UL.11 Listopada 17/19

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty zewnętrzne				
1.1		Elewacja				
d.1.1	KNR BC-02 0207-05	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 2 cm na powierzchniach poziomych i pionowych - na słupach, nadprożach i gzymsie Wsp do R = 2	m2	39,911	0,00	0,00
d.1.1	KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	poz.1 = 39,911	0,00	0,00
d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem Ceresit CT 17 - słupy, nadproże I i II p, gzyms	m2	128,406	0,00	0,00
d.1.1	ZKNR C-1 0114-05	Dwukrotne malowanie farbą silikatową Ceresit CT 54 - kolor szary - słupów, nadproża I i IIp, gzymsu	m2	poz.3 = 128,406	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	8,000	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 1611-03 z.sz. 5.24. 9926-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - przestawienie kolumny	kol.	18,000	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4)				0,00
d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m3	697,5 * 0,01 + poz.1 * 0,05 = 8,971	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja						0,00
1.2		Naprawa elementów żelbetowych				
d.1.2	ZKNR C-2 0801-01	Naprawa konstrukcji betonowych -czyszczenie ręczne powierzchni betonu	m2	poz.1 = 39,911	0,00	0,00
d.1.2	ZKNR C-2 0805-03	Oczyszczenie z korozji odsłoniętej prętów zbrojeniowych śr. 16 mm - ręcznie	m	(18 + 18 + 4 + 4) * 12 * 0,3 + (0,45 + 0,14) * 38 * 2 * 0,3 = 171,852	0,00	0,00
d.1.2	ZKNR C-2 0808-05	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30	m2	poz.1 = 39,911	0,00	0,00
d.1.2	ZKNR C-2 0809-05	Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30	dm3	poz.1 = 39,911	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa elementów żelbetowych						0,00
1.3		Naprawa rampy				
d.1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-płyta pochylni	m3	(7,40 * 1,00) * 0,15 = 1,110	0,00	0,00
d.1.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-schody	m3	[(1,60 * 1,06) * 0,18 + (1,20 * 1,06) * 0,18 + (0,80 * 1,06) * 0,18 + (0,40 * 1,06) * 0,18] * 2 = 1,526	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
15 d.1.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta	m3	(7,40 * 1,80) * 0,10 + (3,40 * 1,80) * 0,10 = 1,944	0,00	0,00
16 d.1.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	[(5,20 + 3,00) * 0,95] * 0,25 = 1,948	0,00	0,00
17 d.1.3	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych płyta pochylni z betonu monolitycznego	m3	(7,40 * 1,00) * 0,15 = 1,110	0,00	0,00
18 d.1.3	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3	(7,40 * 1,80) * 0,10 + (3,40 * 1,80) * 0,10 = 1,944	0,00	0,00
19 d.1.3	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	[(7,40 * 19) * 0,313 + (1,80 * 75) * 0,631 + (3,40 * 19) * 0,313 + (1,80 * 35) * 0,631] = 189,166	0,00	0,00
20 d.1.3	KNR 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m3	1,110 + 1,526 + 1,944 = 4,580	0,00	0,00
21 d.1.3	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2	(7,40 * 1,80) + (3,40 * 1,80) = 19,440	0,00	0,00
22 d.1.3	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m	(0,75 * 5) * 4 + 25 = 40,000	0,00	0,00
23 d.1.3	kalk. własna	Naprawa rampy w miejscach odpływu	kpl.	6,000	0,00	0,00
24 d.1.3	KNR 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- 75% powierzchni	m2	[(81,30 + 20,15) * 2 * 0,85] * 0,75 = 129,349	0,00	0,00
25 d.1.3	KNR 4-01 0734-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) - 25% powierzchni	m2	[(81,30 + 20,15) * 2 * 0,85] * 0,25 = 43,116	0,00	0,00
26 d.1.3	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2	[(81,30 + 20,15) * 2 * 0,85] * 0,25 = 43,116	0,00	0,00
27 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-05	Zabezpieczenie dylatacji zewnętrznych -wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m	210,000	0,00	0,00
28 d.1.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	[(81,30 + 20,15) * 2 * 0,85] = 172,465	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.1.3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	(1,110 + 1,526 + 1,944) * 1,25 + (129,349 * 0,03) * 1,25 = 10,576	0,00	0,00
30 d.1.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 24	m3	10,576	0,00	0,00
31 d.1.3	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	(82,50 * 2,50) * 2 + (17,00 * 2,50) * 2 = 497,500	0,00	0,00
32 d.1.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków na płycie bocznej rampy	m2	(82,50 * 1,50) * 2 + (17,00 * 1,50) * 2 = 298,500	0,00	0,00
33 d.1.3	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych z dodatkiem uszczelniającym	m2	poz.32 = 298,500	0,00	0,00
34 d.1.3	KNR 0-33 0101-05	Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na zaprawie zbrojącej i klejącej na ścianach.	m2	poz.32 = 298,500	0,00	0,00
35 d.1.3	KNR 0-33 0127-01	Wykonanie podkadu gruntującego (warstwa pośrednia) pod tynk dekoracyjny	m2	poz.32 = 298,500	0,00	0,00
36 d.1.3	KNR 0-33 0127-02	Wykonanie tynku ścian rampy a zwiększonej odporności na obciążenia mechaniczne o uziarnieniu 2,0 mm	m2	poz.32 = 298,500	0,00	0,00
37 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	poz.31 = 497,500	0,00	0,00
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2	poz.31 = 497,500	0,00	0,00
39 d.1.3	kalk. własna	Wymiana rury spustowej wraz z rzygaczem i wylewką PCV fi 100	kpl.	6,000	0,00	0,00
40 d.1.3	kalk. własna	Zabezpieczenie przejść rur spustowych instalacji odgroowej przez zadaszenie rampy	kpl.	14,000	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa rampy						0,00
Razem dział: Roboty zewnętrzne						0,00
2		Roboty wewnętrzne				
2.1		Roboty malarskie ścian				
41 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 3	m2	(75,00 * 16,50 * 3) * 20% = 742,500	0,00	0,00
42 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i słupy	m2	(75,00 * 3,50 * 4 + 16,50 * 3,50 * 12 + 75,00 * 3,50 * 4 + 16,50 * 3,50 * 12 + 75,00 * 3,50 * 2 + 16,50 * 3,50 * 8) * 20% = 894,600	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
43 d.2.1	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	poz.42 * 5% = 44,730	0,00	0,00
44 d.2.1	KNR 9-21 0401-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku	m2	poz.42 * 5% = 44,730	0,00	0,00
45 d.2.1	KNR-W 2-02 1104-05	Zabezpieczenie dylatacji wewnętrznych -wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m	305,000	0,00	0,00
46 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	poz.42 * 5% = 44,730	0,00	0,00
47 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	poz.42 * 5% = 44,730	0,00	0,00
48 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2	poz.42 = 894,600	0,00	0,00
49 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	poz.42 = 894,600	0,00	0,00
50 d.2.1	KNR 4-01 1206-04 analogia	Zabezpieczenie obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych(ściany z gk) farbą p.poz.	m2	6,00 * 3,50 * 4 + 8,40 * 3,50 * 6 = 260,400	0,00	0,00
51 d.2.1	KNR 4-01 1206-04	Malowanie ślusarki drzewiowej	m2	2,20 * 2,50 * 7 + 2,20 * 1,00 * 6 = 51,700	0,00	0,00
Razem dział: Roboty malarskie ścian						0,00
2.2	Roboty malarskie sufitów					
52 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2	(75,00 * 16,50 * 3) * 20% = 742,500	0,00	0,00
53 d.2.2	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	poz.52 * 5% = 37,125	0,00	0,00
54 d.2.2	KNR 9-21 0402-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni do 5 m2 metodą natrysku	m2	poz.52 * 5% = 37,125	0,00	0,00
55 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	poz.52 * 5% = 37,125	0,00	0,00
56 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	poz.52 * 5% = 37,125	0,00	0,00
57 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	poz.52 = 742,500	0,00	0,00
58 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	poz.52 = 742,500	0,00	0,00
Razem dział: Roboty malarskie sufitów						0,00
2.3	lamperie					
59 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i słupy	m2	(75,00 * 1,50 * 10 + 16,50 * 1,50 * 32) * 20% = 383,400	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
60 d.2.3	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	poz.59 * 5% = 19,170	0,00	0,00
61 d.2.3	KNR 9-21 0401-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku	m2	poz.59 * 5% = 19,170	0,00	0,00
62 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	poz.59 * 5% = 19,170	0,00	0,00
63 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	poz.59 * 5% = 19,170	0,00	0,00
64 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2	poz.59 = 383,400	0,00	0,00
65 d.2.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii	m2	poz.59 = 383,400	0,00	0,00
Razem dział: lamperie						0,00
2.4		posadzki				
66 d.2.4	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.	125,000	0,00	0,00
67 d.2.4	KNR 2-02 1506-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki betonowej	m2	(75,00 * 16,50 * 3) * 20% = 742,500	0,00	0,00
68 d.2.4	kalk. własna	Dostosowanie wysokości barierki biegów schodów do wymagań wynikających z przepisów	m	3,80 * 2 * 5 + 3,20 = 41,200	0,00	0,00
69 d.2.4		Wykonanie oświetlenia awryjnego	kpl.	32,000	0,00	0,00
Razem dział: posadzki						0,00
Razem dział: Roboty wewnętrzne						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Kosztorys ofertowy		2
1 Roboty zewnętrzne		2
2 Roboty wewnętrzne		4
Spis treści		7