

Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr 2023/18 „Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki”

Wykonawca jest zobowiązany:

- zabezpieczyć i przygotować miejsce wykonywania prac,
- zapewnić kierownika robót do nadzoru nad pracami na budowie,
- zapewnić kontenery na odpady budowlane (wg. potrzeb),
- wykonać fundamenty pod system kogeneracji i elementy instalacji sanitarnej (zbiornik buforowy) zgodnie z dokumentacją projektową,
- dostarczyć i zamontować jednostki kogeneracyjne zgodnie z dokumentacją projektową wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z dokumentacją projektową.
- **wykonać system kogeneracji w taki sposób, by system kogeneracji działał w 100% na potrzeby własne kompleksu ICDS Łomianki,**
- wykonać system kominowy odprowadzenia spalin z kogeneratorów wraz z wykonaniem przepustów i obudów ppoż. (wg. potrzeb),
- dostarczyć i zamontować niezbędne elementy instalacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową,
- dostarczyć i zamontować niezbędne elementy instalacji elektrycznej średniego i niskiego napięcia oraz automatyki zgodnie z dokumentacją projektową,
- zmodernizować system automatyki kotłowni ICDS Łomianki w uzgodnieniu z gwarantem wraz z wykonaniem układu transmisji do sieci PGE,
- przeprowadzić niezbędne pomiary, sprawdzenia, kontrole wymagane przez Zakład Energetyczny (uzyskać protokół odbioru przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia), wymagane przez Gazownię i przez inne instytucje do uruchomienia systemu kogeneracji (wg. potrzeb),
- przygotować i złożyć do odpowiednich instytucji w imieniu Zamawiającego komplet dokumentów wymaganych do uruchomienia systemu kogeneracji (pomiary elektryczne, testy automatyki zabezpieczeniowej, przegląd kominarski układu kominowego) (wg. potrzeb)

- oświadczenia kierownika robót i oświadczenia kierowników poszczególnych branż instalacyjnych,

Wykonawca jest zobowiązany udzielić **60 miesięcznej gwarancji** na realizowany obiekt oraz wszystkie jego elementy.

Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru końcowego obiektu.


Zastępca Dyrektora CDŚ
Michał Karolak