

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Sala konferencyjna			
1	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby ze ścian	m ²		
d.1.	1214-02				
1		(6,55*2+13,3*2)*2,95	m ²	117,115	
				RAZEM	117,115
2	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	poz.1*0,002	m ³	0,234	
				RAZEM	0,234
1.2		Sala konferencyjna			
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki drewnianej i okładzin schodów	m ²		
d.1.	0811-07				
2		13,3*6,55	m ²	87,115	
		3,55*0,7+3,55*0,7	m ²	4,970	
				RAZEM	92,085
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		
d.1.	0108-09				
2	0108-10	poz.3*0,03	m ³	2,763	
				RAZEM	2,763
2		Roboty wykończeniowe			
2.1		Sala konferencyjna			
5	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pływające systemowe w kolorze złamanej bieli	szt.		
d.2.	1027-02				
1	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Modernizacja wywiewu wentylacji z sali - montaż kratki nawiewnych w ścianie zewnętrznej przy wentylatorach wyciągowych	kpl.		
d.2.	wycena indywidualna				
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych z płyt MDF	szt.		
d.2.	0129-02				
1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wyrównanie i wzmocnienie podłoża	m ²		
d.2.	2612-06				
1		poz.1	m ²	117,115	
				RAZEM	117,115
9	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	2009-02				
1		(6,55*2+13,3*2)*2,95	m ²	117,115	
				RAZEM	117,115
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.	2009-07				
1		poz.9	m ²	117,115	
				RAZEM	117,115
11	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
d.2.	202 2014-04				
1		poz.14	m ²	3,540	
				RAZEM	3,540
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi - kolor jasny i ciemny	m ²		
d.2.	1505-03				
1		(6,55*2+13,3*2)*2,95	m ²	117,115	
				RAZEM	117,115
13		Dostaw i montaż syfitu napinanego - kompletny system	kpl.		
d.2.	wycena indywidualna				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Sala konferencyjna			

II Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brezno RZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-12 d.2. 0102-03 2	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - "filary przy drzwiach" 2,95*(0,3+0,15*2)*2	m ² m ²	 3,540	 3,540
				RAZEM	3,540
15	KNR 0-12II d.2. 1118-01 2	Przygotowanie podłoża pod posadzki i okładziny schodów z płytek poz.16+poz.17+poz.18	m ² m ²	 95,640	 95,640
				RAZEM	95,640
16	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2	Posadzki z płytek 60x60 cm jasna 33	m ² m ²	 33,000	 33,000
				RAZEM	33,000
17	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2	Posadzki z płytek 60x60 cm ciemna 54	m ² m ²	 54,000	 54,000
				RAZEM	54,000
18	KNR 0-12 d.2. 1120-04 2	Okładziny schodów z płytek 0,3*0,6*12*4	m ² m ²	 8,640	 8,640
				RAZEM	8,640
19	KNR 0-12 d.2. 0829-05 2	Panele dekoracyjnych ściennych 0,6*0,6*36	m ² m ²	 12,960	 12,960
				RAZEM	12,960
20	KNR AT-22 d.2. 0105-03 2	Listwa okienna F wraz z malowaniem 85*50%	m m	 42,500	 42,500
				RAZEM	42,500
21	d.2. wycena indywidualna 2	Obudowy grzejników - płyty MDF malowane z wyciętymi wzorami wg wizualizacji 4*1,5*1,0	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
3		Przedśionek			
22	KNR 0-12II d.3 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki i okładziny schodów z płytek poz.23+poz.24	m ² m ²	 34,000	 34,000
				RAZEM	34,000
23	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek 60x60 cm jasna 46,0-33	m ² m ²	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
24	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek 60x60 cm ciemna 75,0-54	m ² m ²	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000
25	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1,6*2,6	m ² m ²	 4,160	 4,160
				RAZEM	4,160
26	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1,97*2,6	m ² m ²	 5,122	 5,122
				RAZEM	5,122
27	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych z płyt MDF 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
28	d.3 wycena indywidualna 1	Malowanie drzwi ze skosem w przedśionku 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	d.3 wycena indywidualna 3	Malowanie drzwi na kolor czarny 3	szt. szt.	 3,000	 3,000

II Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Breń PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
30	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,75*2+5,33*2)*3,6 5,33*5,75	m ²		
d.3	1204-08		m ²	79,776	
			m ²	30,648	
				RAZEM	110,424
31	wycena indywidualna	Malowanie drzwi ze skosem w przedsionku	szt.		
d.3			1	szt.	1,000
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi - kolor jasny i ciemny (5,75*2+5,33*2)*3,6 5,33*5,75	m ²		
d.3	1505-03		m ²	79,776	
			m ²	30,648	
				RAZEM	110,424
4		Instalacje elektryczne			
33	KNR 5	KINKIET	kpl.		
d.4	0502-02		4	kpl.	4,000
				RAZEM	4,000