
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : W202012290007-01
ADRES INWESTYCJI : Kańczuga działka nr 1201/1 37-220 Kańczuga
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
ADRES INWESTORA : ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mieczysław Podpora upr. nr PDK/0249/PWOK/16 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2023

SPORZĄDZIŁ :

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie elewacji na 40,98 m.kw oraz wymiana okładziny elewacji na 0,5 m.kw			
1 d.1	KNR AT-31 0101-05 analogia	Demontaż płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach - wycięcie w miejscu uszkodzenia	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1	KNR AT-31 0101-05 analogia	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
3 d.1	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z gazobetonu	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
4 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
5 d.1	KNR 0-23 0933-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow. do 5 m ²	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
6 d.1	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne - analogia - stosowane odcięcie lini elewacji - góra 14*3,5-(14*0,4)-(1,5*1,4)-2*(0,4*0,4)	m ²		
			m ²	40,980	
				RAZEM	40,980
7 d.1	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - przestawienie kolumny	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:7)	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000