


Poziom porównawczy 388,00 m n.p.m.

| | r6 | K2 | Sd10 | Sd11 | Sd12 | Sd13 | Sd14 | Sd6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu istniejącego | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 |
| Rzędna dna kanału | 393,14 | 393,11 | 393,02 | 392,89 | 392,78 | 392,68 | 392,59 | 392,51 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 1,36 | 1,39 | 1,48 | 1,61 | 1,72 | 1,82 | 1,91 | 1,99 |
| Odległości [m] | | 3,00 | 9,00 | 13,60 | 10,90 | 9,30 | 9,50 | 8,20 |
| Spadek | | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Średnice, materiał | | ø160x4,7 SDR34 SN8 | ø160x4,7 SDR34 SN8 | ø160x4,7 SDR34 SN8 | ø160x4,7 SDR34 SN8 | ø160x4,7 SDR34 SN8 | ø160x4,7 SDR34 SN8 | ø160x4,7 SDR34 SN8 |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 3,00 | 12,00 | 25,60 | 36,50 | 45,80 | 55,30 | 63,50 |

LEGENDA:

istniejący teren

proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC-U ø160x4,7 SDR34 SN8

MP PROJEKT PAWEŁ GAŁAN
58-308 WAŁBRZYCH UL. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@op.pl

PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

| | |
|---|---|
| INWESTOR: | Gmina Stare Bogaczowice<br>ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice |
| TEMAT: | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego<br>na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga |
| STADIUM: | Plan zagospodarowania terenu |
| ADRES: | działka nr 162/6, 170/1,<br>obręb 0008 Struga,<br>Gmina Stare Bogaczowice, |

| | | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT br. sanitarna | mgr inż. Sylwia Tchorowska<br>124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06 | 12.08.2021 | |
| SPRAWDZAJĄCY br. sanitarna | mgr inż. Ewa Agata Nowak<br>135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03 | 12.08.2021 | |
| NAZWA RYS.: | PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SKALA 1:100 | NR 08 |