


ZESPÓŁ MODUŁÓW OD UL. WOJSKA POLSKIEGO



ZESPÓŁ MODUŁÓW OD UL. KŁODZKIEJ

NR MODUŁU	WYMIAR MODUŁU szer./dl. /wys. netto	FUNKCJA	POŁOŻENIE	WYKOŃCZENIE ELEWACJI			DODATKOWE WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ
				ELEW. BOCZNA 1	ELEW. FRONTOWA	ELEW. BOCZNA 2		
1	300x600 250(260)	MODUŁ SANITARNY	MODUŁ SKRAJNY	kasety elewacyjne 100%	kasety elewacyjne (górny pas i lewy narożnik) listwy drewniane (prawy narożnik)	kasety elewacyjne listwy drewniane		1
2, 3, 6, 7	300x600 250(260)	MODUŁ HANDLOWY	MODUŁ ŚRODKOWY	–	kasety elewacyjne (górny pas i jeden narożnik)	–	markiza szer. 4,80 m	4
8	300x600 250(260)	MODUŁ HANDLOWY	MODUŁ SKRAJNY	kasety elewacyjne listwy drewniane	kasety elewacyjne (górny pas) listwy drewniane (prawy i lewy narożnik)	kasety elewacyjne listwy drewniane	markiza szer. 4,80 m	1
12, 13	300x600 250(260)	MODUŁ HANDLOWY	MODUŁ SKRAJNY	–	kasety elewacyjne (górny pas i lewy narożnik) listwy drewniane (prawy lub lewy narożnik)	kasety elewacyjne listwy drewniane	markiza szer. 4,80 m	2
4, 5	300x500 250(260)	MODUŁ HANDLOWY	MODUŁ SKRAJNY	–	kasety elewacyjne (górny pas i lewy narożnik) listwy drewniane (prawy lub lewy narożnik)	kasety elewacyjne listwy drewniane	markiza szer. 3,80 m	2
9, 10, 11, 14, 15, 16	300x500 250(260)	MODUŁ HANDLOWY	MODUŁ ŚRODKOWY	–	kasety elewacyjne (górny pas i jeden narożnik)	–	markiza szer. 3,80 m	6
ŁĄCZNA ILOŚĆ MODUŁÓW								16
UWAGI: do modułów nr 2, 3 i 7 doprowadzić wodę oraz kanalizację sanitarną Ø53 dla podłączenia umywalki i ew. zlewu.								

KONCEPCJA		BRANŻA OGÓLNA	
INWESTOR GMINA MIEJSKA W NOWEJ RUDZIE Rynek nr 1 57-400 Nowa Ruda		PROJEKTANT "ARCHIT" Zbigniew Hass Wrocław, Królowej Marysieńki 3/9	
PROJEKTANT	arch. Z. Hass	436/93/UW	
OPRACOWANIE	KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SŁUPCU PRZY ul. Kłodzkiej i Wojska Polskiego na dz. 65 AR-13 obręb 7-Słupiec		DATA 11.2022 SKALA 1:100
RYСУNEK	UKŁAD MODUŁÓW TARGOWISKA RZUTY ZAMKNIĘTYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH		NR RYS. A-1