
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2	Roboty drogowe
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37410000-5	Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA ZAMÓWIENIA: "Modernizacja Skateparku zlokalizowanego na dz. nr 1600/1 w Tuchowie przy ul. Wróblewskiego"

LOKALIZACJA ROBÓT: Działka nr 1600/1

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuchów

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 33-170 Tuchów ul. Rynek 1

BRANŻE: Drogownictwo

OPRACOWAŁ PRZEDMIAR:
mgr inż. arch. Marek Krzysztoń
upr. nr: MAP/0029/PWOK/04

DATA OPRACOWANIA: 07.05.2024

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PLACU	3
2 MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARKU	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45233140-2 45112723-9		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PLACU			
1.1	KNR 2-31 1004-06	SST-2	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2		
			1145,850	m2	1 145,850	
					RAZEM	1 145,850
1.2	KNR 2-31 1003-05 analogia	SST-2	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 7 dm3/m2	m2		
			1145,850	m2	1 145,850	
					RAZEM	1 145,850
1.3	KNR 2-31 0312-05	SST-2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			1145,850	m2	1 145,850	
					RAZEM	1 145,850
1.4	KNR 2-31 0312-06	SST-2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
			1145,850	m2	1 145,850	
					RAZEM	1 145,850
2	37410000-5 43325000-7		MONTAŻ URZĄDZEN SKATEPARKU			
2.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia typu Quarter pipe dwa poziomy	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.2	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia typu Funbox z rinboxem i grinboxem	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.3	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia typu Bank ramp	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.4	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach poręczy łamanej	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.5	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia typu poręcz prosta	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.6	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia typu Grindbox 6	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.7	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia typu Grindbox 7	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8	KNR 2-23 0310-07 analogia	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia typu Minirampa + Bank ramp	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.9	KNR 2-23 0310-04	SST-3	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2.10	KNR 2-23 0501-03 analogia	SST-3	Montaż elementów prefabrykowanych - ławek parkowych	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.11	KNR 2-23 0501-03	SST-3	Montaż elementów prefabrykowanych - stojaka rowerowego	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.12	KNR 2-23 0306-01 analogia	SST-3	Montaż kosza na śmieci	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.13	KNR 2-31 0702-02 analogia	SST-3	Montaż tablicy informacyjnej na słupku z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.14	KNR AT-06 0108-01 analogia	SST-3	Przewóz elementów Skateparku od miejsca wytworzenia na miejsce montażu na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - przyjęto średnio 100 km	kurs		
			1,000	kurs	1,000	
					RAZEM	1,000
2.15	KNR AT-06 0108-04 analogia	SST-3	Przewóz elementów Skateparku od miejsca wytworzenia na miejsce montażu po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 99	kurs		
			1,000	kurs	1,000	
					RAZEM	1,000
2.16	KNR 5-08 0803-02 analogia	SST-3	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w nawierzchni bitumicznej głębokości do 20 cm i śr do 20 mm - przyjęto 48 szt. otworów do wykonania	szt.		
			48,000	szt.	48,000	
					RAZEM	48,000
2.17	KNR 4-06 0112-01 analogia	SST-3	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm	szt.		
			48,000	szt.	48,000	
					RAZEM	48,000
2.18	KNR 7-04 0102-03 analogia	SST-3	Montaż urządzeń Skateparku sposobem półmechanicznym	kpl.		
			8,000	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000