


„GEOWITIA”  
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
Radosław Witka  
53-225 Wrocław, ul. Makowa 43/1  
NIP 844-120-21-25

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Seksje mapy: 6.147.14.20.3.4; 6.147.14.20.3.2  
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie  
gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.  
GK.6640.2358.2021

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA OŁAWSKI
Identyfikator pracy geodezyjnej	GK.6640.2358.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOWITIA Usługi geodezyjno-kartograficzne Radosław Witka tel. 602-658-524
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr: GK.6640.2358.2021.13137 z dnia 2021.10.19
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Robert Owczarek geodeta uprawniony nr uprawnień 17946



POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
KOPIĘ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda ul. Zająca 7, 55-220 Jelcz - Laskowice tel. kom. 602 381 330		DROGI LAB	
Projektant:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DDŚ/05	Branża:	drogi
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DDŚ/05	Data:	Lистопад 2021
Obiekt:	REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE: "PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DROGACH GMINNYCH NR 111541 D (UL. WIERZBOWA) I NR 111527 D (UL. DŁUGA, UL. EUROPEJSKA W MIŁOSZYCACH"		
Rysunek:	Nr 2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala: 1:500

- LEGENDA
- istniejący zniszczony krawężnik betonowy 15x30cm i ściek przykrawężnikowy - do wymiany na nowe
  - istniejące zniszczone obrzeże betonowe 8x30cm - do wymiany na nowe
  - istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna - do wymiany na nową
  - istniejące zniszczone chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej - wymiana uszkodzonej nawierzchni na nową z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm wraz z wymianą elementów na "zmienną fakturę" dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi przy przejściach dla pieszych
  - wymiana istniejących rur osłonowych na sieci elektrycznej nN - rury osłonowe dwudzielne d110 niebieskie wymiana istniejących rur osłonowych na sieci elektrycznej SN - rury osłonowe dwudzielne d160 czarne