
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI: 67-100 Nowa Sól ul. Moniuszki 3b
NAZWA INWESTORA: Powiat Nowosolski
ADRES INWESTORA: 67-100 Nowa Sól ul. Moniuszki 3b

DATA OPRACOWANIA: 11.10.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż ścianek z PCV	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR 4-04 0105-03	Rozebranie ścianek pełnych	m2		
		38,46	m2	38,460	
				RAZEM	38,460
3	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny	m2		
		79,15	m2	79,150	
				RAZEM	79,150
4	KNR 4-01 0305-06	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej	m3		
		8,15*0,24	m3	1,956	
				RAZEM	1,956!
5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2		
		2*4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000.
6	KNK 2-06 0803-02	Wykucie posadzki	m3		
		79,15*0,02	m3	1,583	
				RAZEM	1,583
7	KNR AT-4Q 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		79,15	m2	79,150	
				RAZEM	79,150
8	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		79,15	m2	79,150	
				RAZEM	79,150
9	kalk. własna	Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		79,15	m2	79,150	
				RAZEM	79,150
11	KNNR-W 2 W1101-02	Cokół przypodłogowy	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
12	KNR AĀ-4Q 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		79,15	m2	79,150	
				RAZEM	79,150
13	ZKNR C-2 0101-08	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
15	KNNR3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i	m2		

	0605-05	sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków			
		79,15	m2	79,150	
				RAZEM	79,150i
16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,0001
17	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
18	KMNR 3 0605- 05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
19	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000j
20	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów przejezdnych wraz z torami	kpl.		