

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 4  
ADRES INWESTYCJI : ul. Graniczna 13 Wrocław  
INWESTOR : 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : ul. Obornicka 100-102 Wrocław  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Kosma Pazdaj , kosztorysant Technik SOI3  
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2024

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu</b>					
<b>1 Roboty budowlane</b>					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	3.60*3.10*2+5.05*3.10*2 4.20*3.10*2+5.10*3.10*2+3.50*3.10*2+5.10*3.10*2 3.60*5.05 4.20*5.10+3.50*5.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.630 110.980 18.180 39.270	
				RAZEM	222.060
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (sufity)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	3.60*5.05 4.20*5.10+3.50*5.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.180 39.270	
				RAZEM	57.450
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	3.60*3.10*2+5.05*3.10*2 4.20*3.10*2+5.10*3.10*2+3.50*3.10*2+5.10*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.630 110.980	
				RAZEM	164.610
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	poz.2	m <sup>2</sup>	57.450	
				RAZEM	57.450
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	poz.3	m <sup>2</sup>	164.610	
				RAZEM	164.610
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	z.sz.4.5.4.			
	9914-01	z.sz.4.5.4.			
	9914-07	2.10*1.00	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.		
d.1	1209-14	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	4.20*5.10+3.50*5.10	m <sup>2</sup>	39.270	
				RAZEM	39.270
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02	3.60*5.05	m <sup>2</sup>	18.180	
				RAZEM	18.180
10	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06	3.60*2+5.05*2	m	17.300	
				RAZEM	17.300
11		Okno podawcze z kraty w pomieszczeniu oficera dyżurnego z roletą	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	1.10*1.05	m <sup>2</sup>	1.155	
				RAZEM	1.155
12		Montaż rolet okiennych 1,30mX2,00m	kpl		
d.1	kalk. własna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2 Roboty elektryczne</b>					
13	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.2	1207-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2	1208-02	poz.13	m	50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
d.2	0606-05	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych d	szt.		
d.2	0306-05	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000