


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B

ODBUDOWA PRZYCZÓŁKÓW, PŁYTY POSZUROWEJ I SKRZYDEŁEK MOSTU


REMONT PRZYCZÓŁKÓW, PŁYTY POSZUROWEJ I

SKRZYDEŁ MOSTU - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

skala 1:25



WIDOK MOSTU Z GÓRY – INWENTARYZACJA
skala 1:100



ZESTAWIENIE ZBROJENIA						
Pozycja	Nazwa	Średnica [ø]	Długość [m]	Ilość prętów	Długość całkowita pręta [m]	
					ø10	gatunek stali: B500SP
Przyczółki	pręty ø10 w płaszczech żelbet. rozstaw 20x20cm	10	4,57	18	82,3	
			3,24	2	6,5	
			1,50	2	3,0	
			44,66	2	89,4	
Płyta poszururowa	pręty ø10 w płaszczech żelbet. rozstaw 15x15cm	10	6,21	33	205,0	
			4,86	42	204,2	
Skrzydło prawe	pręty ø10 w płaszczech żelbet. rozstaw 20x20cm	10	2,11	3	6,4	
			2,47	21	51,9	
			4,52	12	54,3	
			3,92	2	7,9	
Skrzydło lewe	pręty ø10 w płaszczech żelbet. rozstaw 20x20cm	10	5,52	12	66,3	
			4,92	2	9,9	
			2,11	3	6,4	
			2,47	26	64,3	
Przy-Skrz.	pręty narożne ø10	10	1,20	24	28,8	
Długość wg średnic (m)					886,6	
Długość z uwzględnienie zapasu 5% na cięcie (m)					930,9	
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,617	
Masa łączna wg średnic (kg)					574,4	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					574,4	
Ogółem (kg) x1					574,4	

UWAGA:
Beton płaszcza C30/37 W8 (SCC)
Beton C30/37 W8
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN)
Otulina 8cm
W jednym pasie płaszcza łączyć co drugi pręt na zakład długości min. 50cm

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pająk

77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e
e-mail. p.zbigu@gmail.com, kom. +48 797 171 630

OBIEKT: Remont mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Lipowa (dz. 304) przez rzekę Czarna (dz. 307, 309/4) w miejscowości Okonek.

RYСУNEK: Remont przyczółków, płyty poszururowej i skrzydeł mostu - przekrój podłużny

INWESTOR
Gmina Okonek
ul. Niepodległości 53
64 - 965 Okonek

Lokalizacja: 64-965 Okonek (dz. 304) przez rzekę Czarna (dz. nr 304, przez rzekę Czarna (dz. nr 307, 309/4))

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPR.

DATA

PODPIS

Projektant

mgr inż. Grzegorz Witkowicz

7131/120/P/2000

08/2017

Opracował

mgr inż. Zbigniew Pająk

-

08/2017

Opracowała

mgr inż. Katarzyna Alwin

-

08/2017

BRANŻA
K

STADIUM
PT

ROK OPR.
2017

NR UMOWY
-

SKALA
1:25 / 1:100

UWAGA:
ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM PŁYTY POSZUROWEJ NALEŻY WYKONAĆ W ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH JAZU (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA).

Lp.	Nazwa	Długość [cm]	Liczba [szt.]
1	kotew ø16 L=20cm	20	357
2	kotew ø16 L=40cm	40	332