

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Inwestycji :

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100m

w L. Darżlubie na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Adres Inwestycji :

dz. nr. 153/7, 421

221107_2.0003 obr. Darżlubie

Gmina Puck, Powiat Pucki

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Darżlubie

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Sporządził : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Data opracowania : 10.02.2023r.

Wykonawca :

Data opracowania: 10.02.2023r.

Inwestor :

Data zatwierdzenia:

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 1 z 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo
 - Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem
 - Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian
 Projektant : mgr.inż. Andrzej Świątek , nr. upr. bud. POM/0330/PBD/16

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100m w L. Darzłubie na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z prowadzoną gospodarką leśną jak i ochroną P-POŻ (dogodniejszy dojazd do lasu dla służb rat.).

Planowana inwestycja położona jest w zakresie:

dz. nr. 153/7, 421 , 221107_2.0003 obr. Darzłubie , Gmina Puck, Powiat Pucki , Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Darzłubie

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót :

- powierzchnia całkowitego utwardzenia KŁSM (jezdni+pobocza) – 500 [m2]
- powierzchnia całkowitego utwardzenia PBSM (jezdni+pobocza) – 220 [m2]

Pozostały przedmiar robót zgodny z n/w tabelą Przedmiarową robót.

PRZEDMIAR ROBÓT					
<i>Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100m w L. Darzłubie na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>					
Lp	Pozycja	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	1	D. 01.01.01	kpl	1
2 d.1	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	12	D.01.02.01b	szt	12
3 d.1	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	16	D.01.02.01b	szt	16
4 d.1	Usunięcie zakrzaceń z obrębów robót wraz z załadunkiem i odwozem	500	D.01.02.01b	ha	0,05
II ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny 10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	$100*3+240+1000= 1540$	D.02.00.01	m2	1540
6 d.2	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi i placu składnicowego ponad teren przyległy (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do wartości wymaganych -komplet)	65	D.02.00.01	m3	65
7 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 10cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy)	$100*5+40*4= 660$	D.04.01.01 D.02.00.01	m2	660
8 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	$220+260+1000= 1480$	D.04.01.01 D.02.00.01	m2	1480
9 d.2	Odmulenie i odtworzenie rowu o szer. i gł. miarodajnej 0.6-0.8m wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót.	60	D.02.00.01	mb	60
10 d.2	Wykonanie dołów odstożnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*2 i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	1	D.02.00.01	kpl	1
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE I ODWODNIENIOWE					
11 d.3	Wykonanie Przepustu drogowego PVC/HDPE/PEHD Dn500 SN8 karbowany dł.7.00m wraz z kompleksowym wykończeniem tj. ściankami na wlocie i wylocie, zabrukiem oraz barierkami zabezp.-za zg. z rys. RKP (komplet/całość)	1	D.03.00.01	kpl	1
12 d.3	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	$500+220+30= 750$	D.04.04.04	m2	750
13 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	220	D.04.04.04	m2	220
14 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Naturalnego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie KŁSM 0/31,5 mm C50/10 grubości 10cm po zagęszcz (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	500	D.05.02.01	m2	500

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
 NIP 5882031978
 REGON 364167666

Strona 2 z 2