


PRZEKRÓJ TYPOWY


skala 1:50

OD KM 0+016,0 DO KM 0+094,0
OD KM 0+255,0 DO KM 0+752,00



DROGA WEWNĘTRZNA STRASZYDŁE - PUSTKI	
SZEROKOŚĆ JEZDNI	3,00 – 3,50 m
SZEROKOŚĆ POBOCZY	2 x 0,75 m
SZEROKOŚĆ KORONY	4,0 – 5,00m
KATEGORIA RUCHU	KR1

OD KM 0+094,0 DO KM 0+160,00




A	KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI NA ISTN. WYMIERZANIU JEZDNI
	wykonano szeregowe mieszanki SMA8 o gr. 3 cm
	wykonano wiązco – wykonawczo z betonu asfaltowego AC 16N o gr. 3-10 cm
	RAZEM: 6-13 cm


B	KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI NA POSZERZENIACH
	wykonano szeregowe mieszanki SMA8 o gr. 3 cm
	wykonano wiązco – wykonawczo z betonu asfaltowego AC 16N o gr. 3-10 cm
	podbudowa z kruszywa łamonego 0/3,5 s.ł. mech. o gr. 20 cm
	wykonano ulepszenie spoiwa hydraulicznego min. Rm=2,5MPa o gr. 15 cm
	RAZEM: 45cm

C	KONSTRUKCJA POBOCZY
	W-wo z kruszywa łamonego 0/3,5mm s.ł.ł. mech. o gr. 10cm

D	KORYTO ŚCIEKOWE
	przebudowl betonowy o wym. 0,2x0,5x0,5m
	podpoko cementowo-piśskowo 1:4 o gr. 5cm
	łono z betonu C16/20
	RAZEM: 50cm



OD KM 0+200,0 DO KM 0+255,0



Investor:	Jednostka projektowa:
GINA LUBENIA Lubenia 131 36-042 Lubenia	B E T A P R O J E K T ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 139A/7 35-311 Rzeszów NIP 613 345 58 09 betaprojekt@onet.pl 880 411 234 664 999 567
Przedsięwzięcie budowlane:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ STRASZYDŁE - PUSTKI NA ODCINKU OD KM 0+016,00 DO KM 0+752,00
Faza opracowania:	Część:
PROJEKT WYKONAWCZY	Rysunkowa
Funkcja/branża:	Tytuł, Imię, Nazwisko:
Projektant drogowa	mgr inż. Roman Charchut
Skala:	Tytuł rysunku:
1:50	PRZEKRÓJ TYPOWY
	Nr rysunku:
	3