
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ - PRACOWNIA TK
ADRES INWESTYCJI: 63-800 Gostyń Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
NAZWA INWESTORA: Powiat Gostyński
ADRES INWESTORA: ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
WYKONAWCA: Piotrowscy S.K.A.
ADRES WYKONAWCY: Powstańców Wielkopolskich 38
BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Dariusz Piotrowski
DATA OPRACOWANIA: 18.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.05.2023

Data zatwierdzenia

ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA TK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA TK					
1		PRACOWNIA TK			
1 d.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej oraz cokołu i wyłogów z czyszczeniem podłoża w pomieszczeniu pracowni TK	m2		
		24,26	m2	24,260	
				RAZEM	24,260
2 d.1	KNR BC-02 0417-03	Wykonanie warstwy wyrównawczej - wylewka cementowa masa samopoziomująca WEBER wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		24,26	m2	24,260	
				RAZEM	24,260
3 d.1	KNR AT-43 0213-03	Wymiana płyt sufitowych w pracowni TK i pomieszczeniach przyległych, przygotowania pacjenta, przebieralni, gabinetu opisowego i aneksu jadalny. Czyszczenie profili sufitowych.	m2		
		64,49	m2	64,490	
				RAZEM	64,490
4 d.1	KNPnRPDE 26-61c	Dostawa i montaż wykładziny przewodzącej (antyelektrostatycznej) wraz ze zgrzewaniem i podklejaniem na cokolik oraz wykonanie punktu pomiaru elektrostatyki	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
5 d.1	KNR 13-06 0502-03	Dostawa i montaż opraw sufitowych LED	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
6 d.1	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
7 d.1	TZKNBK XV 0322-01	Szpachlowanie i szlifowanie ścian	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
8 d.1	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż klimatyzacji podsufitowej wraz z jednostką zewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż instalacji INTERCOM	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	kalk. własna	Roboty inne przy pracach budowlano-montażowych i wykończeniowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000