
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG
ADRES INWESTYCJI: 63-800 Gostyń Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
NAZWA INWESTORA: Powiat Gostyński
ADRES INWESTORA: ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
WYKONAWCA: Piotrowscy S.K.A.
ADRES WYKONAWCY: Powstańców Wielkopolskich 38
BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Dariusz Piotrowski
DATA OPRACOWANIA: 18.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.05.2023

Data zatwierdzenia

ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG					
1		PRACOWNIA RTG			
1 d.1	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścianek działowych grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		19,12	m2	19,120	
				RAZEM	19,120
2 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi, jednostką rozdzielczą i rozdzielnią elektryczną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej oraz cokołu i wyłogów z czyszczeniem podłoża w pomieszczeniu pracowni RTG	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
4 d.1	KNKRB 3 0702-05	Demontaż wraz z montażem drzwi do WC w pracowni RTG oraz osadzenie nadproży drzwi 90/200	m2		
		1,89	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
5 d.1	KNKRB 3 0702-05	Demontaż wraz z montażem drzwi do przebieralni 90/200 wraz z osadzeniem nadproży	m2		
		3,78	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
6 d.1	KNNR-W 3 0702-03	Wykucie z muru i wstawienie ponownie stolarki okiennej ołowianej w pomieszczeniu RTG	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNKRB 2 0102-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr. 12 cm	m2		
		10,54	m2	10,540	
				RAZEM	10,540
8 d.1	KNR BC-02 0417-03	Wykonanie warstwy wyrównawczej - wylewka cementowa masa samopoziomująca WEBER wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż instalacji INTERCOM	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją z montażem kanałów wentylacyjnych, wyrzutni i anemostatów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż klimatyzacji 1xSPLIT z jednostką zewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR AT-43 0213-03	Wymiana płyt sufitowych w pracowni TK i pomieszczeniach przyległych, przygotowania pacjenta, przebieralni, gabinetu opisowego i aneksu jadalny. Czyszczenie profili sufitowych.	m2		
		47,5	m2	47,500	
				RAZEM	47,500
13 d.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji ostrzegawczej z lampami i kasetą Start-Stop oraz wyłącznikami Stop	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wraz z montażem osprzętu oraz rozdzielni elektrycznej	kpl		

ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 13-06 0502-03	Dostawa i montaż opraw sufitowych LED	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.1	KNPnRPDE 26-61c	Dostawa i montaż wykładziny przewodzącej (antyelektrostatycznej) wraz ze zgrzewaniem i podklejaniem na cokolik oraz wykonanie punktu pomiaru elektrostatyki	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
17 d.1	KNP 02 1119-03.07	Płytki ceramiczne wraz z przygotowaniem podłoża o wym. 30x30 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.1	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		100,71	m2	100,710	
				RAZEM	100,710
19 d.1	TZKNBK XV 0322-01	Szpachlowanie i szlifowanie ścian	m2		
		100,71	m2	100,710	
				RAZEM	100,710
20 d.1	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2		
		100,71	m2	100,710	
				RAZEM	100,710
21 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	ZKNR C-2 0502-07	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne wraz z utylizacją gruzu	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
23 d.1	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu	m2		
		24,76	m2	24,760	
				RAZEM	24,760
24 d.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		24,76	m2	24,760	
				RAZEM	24,760
25 d.1	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	TZKNBK XVIII II B-103	Umywalki fajansowe - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	TZKNBK XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	kalk. własna	Prace hydrauliczne	kpl		
		1	kpl	1,000	

ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000