

Inwestor:

Gmina Nakło nad Notecią
 ul. Ks. P. Skargi 7
 89-100 Nakło nad Notecią

Wykonawca:**Kosztorys ofertowy****Nazwa budowy:** Naprawa balkonu**Adres budowy:** ul. Potulicka 20/4a, 89-100 Nakło nad Notecią**Obiekt:** lokal komunalny**Rodzaj robót:** remontowe ogólnobudowlane**Załączniki:****Podstawa opracowania:** KNR 4-01W, KNR 2-02W, KNR 00-12**Waluta:** PLN**Poziom cen kosztorysu:****Stawka r-g:** PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN				
Koszty zakupu od M	%				
Koszty pośr. od R	%				
Koszty pośr. od S	%				
Zysk od R	%				
Zysk od S	%				
Zysk od KR	%				
Zysk od KS	%				
Koszty z narzutami (netto)	PLN				
Stawka VAT	%				
Wartość brutto	PLN				

Słownie:

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01W 0518-06-050	Rozbiórka pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach betonowych krotność = 1,00	7,92	m2		
2	KNR 4-01W 0819-05-050	Rozebranie posadzek krotność = 3,00	6,00	m2		
3	KNR 4-01W 0106-05-060	Usunięcie materiału z rozbiórki z utylizacją krotność = 1,00	0,20	m3		
4	KNR 4-01W 0109-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność = 1,00	0,20	m3		
5	KNR 4-01W 0109-10-060	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi krotność = 11,00	0,20	m3		
6	KNR 2-02W 0504-01-050	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność = 1,00	7,92	m2		
7	KNR 2-02W 1104-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko krotność = 1,00	6,00	m2		
8	KNR 00-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,00	6,00	m2		
9	KNR 00-12 1118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,00	6,00	m2		
10	KNR 00-12 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,00	9,10	m		
Razem kosztorys:						

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	382	Posadzkarz-plytkarz II	r-g	8,9946		
2.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1,6750		
3.	0	999	Robocizna	r-g	23,0799		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		33,7495		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1020100	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	1,8216		
2.	0	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0018		
3.	0	2301500	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,3760		
4.	0	2305560	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	9,1080		
5.	0	2352199	Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)	kg	63,5520		
6.	0	2352299	Zaprawa spoinująca	kg	3,4920		
7.	0	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m3	0,1236		
8.	0	2520999	Płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	7,5533		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	34000	Wyciąg	m-g	0,2258		
2.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0,2939		
3.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,1990		
4.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,1386		
5.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)	m-g	0,1880		
			Sprzęt pomocniczy				
			Razem:				