
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45262321-7	Wyrównywanie podłóg
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
45431000-7	Kładzenie płytek
45331220-4	Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: "Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6"

ADRES INWESTYCJI: 87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 6

NAZWA INWESTORA: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

ADRES INWESTORA: 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dawid Igielski

DATA OPRACOWANIA: 14.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

14.05.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE DO WYKONANIA DO DNIA 16.09.2024r			
1.1		BRANŻA SANITARNA			
1 d.1.1	KNP 06 0201-01.01	Demontaż przewodów z rur żeliwnych o śr. 50 mm ułożonych na ścianie	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
2 d.1.1	KNP 06 0201-02.01	Demontaż przewodów z rur żeliwnych o śr. 80 mm ułożonych na ścianie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNP 06 0201-03.01	Demontaż przewodów z rur żeliwnych o śr. 110 mm ułożonych na ścianie	m		
		8,5 + 4,8 + 3,6 + 2,4 + 6,4	m	25,700	
				RAZEM	25,700
4 d.1.1	KNP 06 0201-04.01	Demontaż przewodów z rur żeliwnych o śr. 160 mm ułożonych na ścianie	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
6 d.1.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
7 d.1.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		8,5 + 4,8 + 3,6 + 2,4 + 6,4	m	25,700	
				RAZEM	25,700
8 d.1.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE			
9 d.1.2	KNR 7-24 0130-02 analogia	Demontaż jednostek zewnętrznych - klimatyzatory Krotność = 0,5	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1.2	KNR 7-24 0130-01 analogia	Demontaż jednostek wewnętrznych - klimatyzatory Krotność = 0,5	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11 d.1.2	KNK 7-28 0205-05	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.	otw.		
		8	otw.	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.1.2	KNR 7-24 0130-01 analogia	Montaż jednostek wewnętrznych - klimatyzatory	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 7-24 0130-02 analogia	Montaż jednostek zewnętrznych - klimatyzatory	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3		BRANŻA TELEINFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA			
14 d.1.3	KNR AT-15 0109-03	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących - szafa rack 19" o wys. 9U i gł. 600mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.3	wycena indywidualna	Infrastruktura teleinformatyczna, połączenia kablowe, gniazda abonenckie, korytka,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		PRACE W CZĘŚCI JEDNOSTKI GAŚNICZO RATUNKOWEJ			
1.4.1		I piętro - sekretariat i gabinety komendantów			
16 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		77,39 + 14,04	m2	91,430	
				RAZEM	91,430
17 d.1.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$77,39 + (5,65 * 2 + 4,28 * 2 + 0,7 * 2 + 2,41 * 2 + 4,16 * 2 + 5,23 + 2,56 + 5,73 + 9,54 + 3,17 + 4,31 + 5,73 * 2 + 2,45 * 2) * 3,2$	m2	337,550	
				RAZEM	337,550
18 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		260,16	m2	260,160	
				RAZEM	260,160
20 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		23,78 + 10,41 + 43,20	m2	77,390	
				RAZEM	77,390
21 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		23,78 + 10,41 + 43,20 + 260,16	m2	337,550	
				RAZEM	337,550
22 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		23,78 + 10,41 + 43,20 + 14,04	m2	91,430	
				RAZEM	91,430
23 d.1.4. 1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.4. 1	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.1.4. 1	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ²	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
26 d.1.4. 1	KNR-W 2- 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1.4. 1	KNR-W 2- 02 1040-06	Witryna aluminiowa + drzwi aluminiowe	m ²		
		2,69 * 3,2	m ²	8,608	
				RAZEM	8,608
28 d.1.4. 1	KNK 7-28 0205-05	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m ² dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.1.4. 1	KNR-W 2- 02 1038-01 analogia	Montaż rolet okiennych	szt		
		9	szt	9,000	
		Obmiar dodatkowy:	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	9,000
				RAZEM	0,000
1.4.2		I piętro - kancelaria			
30 d.1.4. 2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		37,378	m ²	37,378	
				RAZEM	37,378
31 d.1.4. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5,45 * 2 + 6,84 * 2) * 1,2 + (5,45 * 6,84)	m ²	66,774	
				RAZEM	66,774
32 d.1.4. 2	KNR-W 4- 01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m ²		
		(5,45 * 2 + 6,84 * 2) * 1,2 + 9,973	m ²	39,469	
				RAZEM	39,469

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		(5,45 * 6,84)	m2	37,278	
				RAZEM	37,278
35 d.1.4. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		(5,45 * 2 + 6,84 * 2) * 1,2 + (5,45 * 6,84) + 9,973	m2	76,747	
				RAZEM	76,747
36 d.1.4. 2	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.4. 2	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1.4. 2	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,6 * 3,2 - (2,05 * 0,95) - (3 * 2)	m2	9,973	
				RAZEM	9,973
39 d.1.4. 2	KSNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.1.4. 2	KNR-W 2- 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.3		I piętro - biuro kadr			
41 d.1.4. 3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		39,015	m2	39,015	
				RAZEM	39,015
42 d.1.4. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(6,75 * 2 + 5,78 * 2) * 3,2	m2	80,192	
				RAZEM	80,192
43 d.1.4. 3	KNR-W 4- 01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.1.4. 3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		80,192	m2	80,192	
				RAZEM	80,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.4. 3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		39,015	m2	39,015	
				RAZEM	39,015
46 d.1.4. 3	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		39,015 + 80,192	m2	119,207	
				RAZEM	119,207
47 d.1.4. 3	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.4. 3	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.1.4. 3	KNR-W 2- 02 1038-01 analogia	Montaż rolet okiennych	szt		
		2	szt	2,000	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
			szt.	0,000	
				RAZEM	2,000
				RAZEM	0,000
1.4.4		I piętro - biuro wydziału operacyjnego			
50 d.1.4. 4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		91,61	m2	91,610	
				RAZEM	91,610
51 d.1.4. 4	KNR-W 4- 01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.1.4. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(7,62 + 7,62 + 11,75 + 11,75) * 3,2 + 91,61$	m2	215,578	
				RAZEM	215,578
53 d.1.4. 4	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m2		
		$(3,5 + 4,19 + 5,95) * 3,2 - (2,05 * 0,95) * 2$	m2	39,753	
				RAZEM	39,753
54 d.1.4. 4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		$(7,62 + 7,62 + 11,75 + 11,75 + 8,09 + 8,09 + 5,95 + 5,95) * 3,2$	m2	213,824	
				RAZEM	213,824

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1.4. 4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		16,78 + 30,53 + 44,30	m2	91,610	
				RAZEM	91,610
56 d.1.4. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłóży z tynku	m2		
		16,78 + 30,53 + 44,30	m2	91,610	
				RAZEM	91,610
57 d.1.4. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku	m2		
		213,824	m2	213,824	
				RAZEM	213,824
58 d.1.4. 4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		213,824	m2	213,824	
				RAZEM	213,824
59 d.1.4. 4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		16,78 + 30,53 + 44,30	m2	91,610	
				RAZEM	91,610
60 d.1.4. 4	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		213,824 + 91,61	m2	305,434	
				RAZEM	305,434
61 d.1.4. 4	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłóży łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłóży	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.1.4. 4	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
63 d.1.4. 4	KNR-W 5- 08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłóży opraw oświetleniowych, przykręcanych, końcowych - plafon sufitowy	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
64 d.1.4. 4	KNR-W 2- 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.1.4. 4	KNR-W 2- 02 1038-01 analogia	Montaż rolet okiennych	szt		
		3	szt	3,000	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
			szt.	0,000	
			szt.		
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,000
1.4.5		I piętro - Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego			
66 d.1.4. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		63,92	m2	63,920	
				RAZEM	63,920
67 d.1.4. 5	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,9 * 0,15 * 2,05	m3	0,277	
				RAZEM	0,277
68 d.1.4. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(11,75 * 2 + 5,44 * 2 + 3 * 2 + 0,5) * 3,2 + (5,44 * 11,75)	m2	194,736	
				RAZEM	194,736
69 d.1.4. 5	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
70 d.1.4. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		(11,75 * 2 + 5,44 * 2 + 3 * 2 + 0,5 + 5,44 * 2 + 5,87 * 2) * 3,2	m2	203,200	
				RAZEM	203,200
71 d.1.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		(5,44 * 11,75)	m2	63,920	
				RAZEM	63,920
72 d.1.4. 5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		(5,44 * 11,75)	m2	63,920	
				RAZEM	63,920
73 d.1.4. 5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(11,75 * 2 + 5,44 * 2 + 3 * 2 + 0,5 + 5,44 * 2 + 5,87 * 2) * 3,2	m2	203,200	
				RAZEM	203,200
74 d.1.4. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		(11,75 * 2 + 5,44 * 2 + 3 * 2 + 0,5 + 5,44 * 2 + 5,87 * 2) * 3,2	m2	203,200	
				RAZEM	203,200
75 d.1.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		(5,44 * 11,75)	m2	63,920	
				RAZEM	63,920

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1.4. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		(11,75 * 2 + 5,44 * 2 + 3 * 2 + 0,5 + 5,44 * 2 + 5,87 * 2) * 3,2 + (5,44 * 11,75)	m2	267,120	
				RAZEM	267,120
77 d.1.4. 5	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.4. 5	KNR-W 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
79 d.1.4. 5	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, przykręcanych, końcowych - plafon sufitowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.4. 5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		(5,44 * 11,75)	m2	63,920	
				RAZEM	63,920
81 d.1.4. 5	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
82 d.1.4. 5	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet okiennych	szt		
		3	szt	3,000	
		Obmiar dodatkowy:	szt.	0,000	
				RAZEM	3,000
				RAZEM	0,000
1.5		PRACE W CZĘŚCI HOTELOWEJ BUDYNKU			
1.5.1		parter - łazienka			
83 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,05	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
84 d.1.5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,05	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
85 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.5. 1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		4,05	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
87 d.1.5. 1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		4,05	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
88 d.1.5. 1	KNR 19-01 1314-08 analogia	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich - mycie ścian z płytek przed malowaniem	m2		
		19,584	m2	19,584	
				RAZEM	19,584
89 d.1.5. 1	KNR K-01 0115-03	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni pionowych - malowanie płytek - farba akrylowa V33 lub równoważna	m2		
		19,584	m2	19,584	
				RAZEM	19,584
90 d.1.5. 1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.5. 1	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie - zlew gospodarczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.5. 1	KNR-W 5- 08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, przykręcanych, końcowych - plafon sufitowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.5. 1	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.5. 1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.5. 1	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.5. 1	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5.2		II piętro - pokój nr 11			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.1.5. 2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5.3		parter - pokoje 3 szt.			
98 d.1.5. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		57,33	m2	57,330	
				RAZEM	57,330
99 d.1.5. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55 + (13,79 + 2,35 + 2,97)) * 3$	m2	224,712	
				RAZEM	224,712
100 d.1.5. 3	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		3 * 3	m	9,000	
				RAZEM	9,000
101 d.1.5. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55) * 3$	m2	167,382	
				RAZEM	167,382
102 d.1.5. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		$(13,79 + 2,35 + 2,97) * 3$	m2	57,330	
				RAZEM	57,330
103 d.1.5. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55) * 3 + (13,79 + 2,35 + 2,97) * 3$	m2	224,712	
				RAZEM	224,712
104 d.1.5. 3	KNR 19-01 1314-08 analogia	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich - mycie ścian z płytek przed malowaniem	m2		
		48,933	m2	48,933	
				RAZEM	48,933
105 d.1.5. 3	KNR K-01 0115-03	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni pionowych - malowanie płytek - farba akrylowa V33 lub równoważna	m2		
		48,933	m2	48,933	
				RAZEM	48,933
106 d.1.5. 3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1 * 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
107 d.1.5. 3	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		3	kpl.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
108 d.1.5. 3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1 * 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
109 d.1.5. 3	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
110 d.1.5. 3	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		3 * 3	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
111 d.1.5. 3	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ²	szt.		
		4 * 3	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
112 d.1.5. 3	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1 * 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
113 d.1.5. 3	KNR-W 2- 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		3 * 3	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
1.5.4		I piętro - pokoje 3 szt.			
114 d.1.5. 4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		57,33	m ²	57,330	
				RAZEM	57,330
115 d.1.5. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55 + (13,79 + 2,35 + 2,97)) * 3$	m ²	224,712	
				RAZEM	224,712
116 d.1.5. 4	KNR-W 4- 01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		3 * 3	m	9,000	
				RAZEM	9,000
117 d.1.5. 4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed szpachlowaniem	m ²		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55) * 3$	m ²	167,382	
				RAZEM	167,382
118 d.1.5. 4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed szpachlowaniem	m ²		
		$(13,79 + 2,35 + 2,97) * 3$	m ²	57,330	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57,330
119 d.1.5. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		$(13,79 + 2,35 + 2,97) * 3$	m2	57,330	
				RAZEM	57,330
120 d.1.5. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55) * 3$	m2	167,382	
				RAZEM	167,382
121 d.1.5. 4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55) * 3$	m2	167,382	
				RAZEM	167,382
122 d.1.5. 4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		$(13,79 + 2,35 + 2,97) * 3$	m2	57,330	
				RAZEM	57,330
123 d.1.5. 4	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$((4,98 * 2 + 2,77 * 2 + 2,04 * 2 + 1,15 * 2) * 2,55) * 3 + (13,79 + 2,35 + 2,97) * 3$	m2	224,712	
				RAZEM	224,712
124 d.1.5. 4	KNR 19-01 1314-08 analogia	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich - mycie ścian z płytek przed malowaniem	m2		
		48,933	m2	48,933	
				RAZEM	48,933
125 d.1.5. 4	KNR K-01 0115-03	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni pionowych - malowanie płytek - farba akrylowa V33 lub równoważna	m2		
		48,933	m2	48,933	
				RAZEM	48,933
126 d.1.5. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1 * 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
127 d.1.5. 4	KNR-W 5- 08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, przykręcanych, końcowych - plafon sufitowy	kpl.		
		4 * 3	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
128 d.1.5. 4	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
129 d.1.5. 4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1 * 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.1.5. 4	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
131 d.1.5. 4	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		3 * 3	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
132 d.1.5. 4	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2	szt.		
		4 * 3	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
133 d.1.5. 4	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1 * 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
134 d.1.5. 4	KNR-W 2- 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		2 * 3	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
1.5.5		pokoje piętro I, II i parter			
135 d.1.5. 5	KNR-W 2- 02 1038-01 analogia	Montaż rolet okiennych	szt		
		15	szt	15,000	
		Obmiar dodatkowy:	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	15,000
				RAZEM	0,000
1.6		PRACE W CZĘŚCI JEDNOSTKI GAŚNICZO RATUNKOWEJ			
1.6.1		I piętro - WC damski			
136 d.1.6. 1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,17	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
137 d.1.6. 1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		(1,47 + 0,65 * 2 + 0,12 * 2 + 0,87 * 2 + 1,28 * 2 + 0,44 + 0,23) * 0,5	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
138 d.1.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(1,47 + 0,65 * 2 + 0,12 * 2 + 0,87 * 2 + 1,28 * 2 + 0,44 + 0,23) * 1,2 + 3,17	m2	12,746	
				RAZEM	12,746
139 d.1.6. 1	KNR-W 4- 01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		3	m	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
140 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		(1,47 + 0,65 * 2 + 0,12 * 2 + 0,87 * 2 + 1,28 * 2 + 0,44 + 0,23) * 1	m2	7,980	
				RAZEM	7,980
141 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		3,17	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
142 d.1.6. 1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,17	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
143 d.1.6. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,47 + 0,65 * 2 + 0,12 * 2 + 0,87 * 2 + 1,28 * 2 + 0,44 + 0,23) * 1	m2	7,980	
				RAZEM	7,980
144 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		(1,47 + 0,65 * 2 + 0,12 * 2 + 0,87 * 2 + 1,28 * 2 + 0,44 + 0,23) * 1	m2	7,980	
				RAZEM	7,980
145 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		1,28 + 1,89	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
146 d.1.6. 1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		3,17 + 7,98	m2	11,150	
				RAZEM	11,150
147 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed płytkami	m2		
		1,28 + 1,89	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
148 d.1.6. 1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,23	m2	3,230	
				RAZEM	3,230
149 d.1.6. 1	KNR 2-02 1118-10 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m2		
		3,23	m2	3,230	
				RAZEM	3,230
150 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		(0,87 * 2 + 1,47 * 2 + 1,28 * 2 + 1,47 * 2) * 2,2	m2	22,396	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,396
151 d.1.6. 1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$(0,87 * 2 + 1,47 * 2 + 1,28 * 2 + 1,47 * 2) * 2,2$	m2	22,396	
				RAZEM	22,396
152 d.1.6. 1	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		$(0,87 * 2 + 1,47 * 2 + 1,28 * 2 + 1,47 * 2) * 2,2$	m2	22,396	
				RAZEM	22,396
153 d.1.6. 1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.1.6. 1	KNR 2- 15/GEBERI T 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.1.6. 1	KNR 2- 15/GEBERI T 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.1.6. 1	KNR 2- 15/GEBERI T 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.1.6. 1	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.1.6. 1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.6. 1	KNR-W 5- 08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, przykręcanych, końcowych - plafon sufitowy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
160 d.1.6. 1	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.1.6. 1	KNR-W 5- 08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.1.6. 1	KNR 0-12II 0829-11 analogia	Wklejenie lustra na klej do luster	m2		
		$(0,6 * 1,2) * 1$	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
163 d.1.6. 1	KNR-W 2- 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6.2		I piętro - WC męski			
164 d.1.6. 2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,42	m2	10,420	
				RAZEM	10,420
165 d.1.6. 2	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		$10,42 + (1,84 + 2,56 * 2 + 1,91 + 1,83 + 1,2 * 4 + 0,94 + 0,9 + 0,15 * 2 + 0,25 * 2 + 0,11 * 2 + 0,41 * 2 + 0,63 * 2) * 0,5$	m2	20,640	
				RAZEM	20,640
166 d.1.6. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(1,84 + 2,56 * 2 + 1,91 + 1,83 + 1,2 * 4 + 0,94 + 0,9 + 0,15 * 2 + 0,25 * 2 + 0,11 * 2 + 0,41 * 2 + 0,63 * 2) * 1$	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
167 d.1.6. 2	KNR-W 4- 01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach poprzez odbicie tynku i wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
168 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		$(1,84 + 2,56 * 2 + 1,91 + 1,83 + 1,2 * 4 + 0,94 + 0,9 + 0,15 * 2 + 0,25 * 2 + 0,11 * 2 + 0,41 * 2 + 0,63 * 2) * 1$	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
169 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed szpachlowaniem	m2		
		$3,5 + 4,71 + 1,13 + 1,08$	m2	10,420	
				RAZEM	10,420
170 d.1.6. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		10,42	m2	10,420	
				RAZEM	10,420
171 d.1.6. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		20,44	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
172 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,44	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
173 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		10,42	m2	10,420	
				RAZEM	10,420
174 d.1.6. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		10,42 + 20,44	m2	30,860	
				RAZEM	30,860
175 d.1.6. 2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży	m2		
		10,79	m2	10,790	
				RAZEM	10,790
176 d.1.6. 2	KNR 2-02 1118-10 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m2		
		10,79	m2	10,790	
				RAZEM	10,790
177 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie przed malowaniem	m2		
		$(1,84 + 2,56 * 2 + 1,91 + 1,83 + 1,2 * 4 + 0,94 + 0,9 + 0,15 * 2 + 0,25 * 2 + 0,11 * 2 + 0,41 * 2 + 0,63 * 2) * 2,2$	m2	44,968	
				RAZEM	44,968
178 d.1.6. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży	m2		
		$(1,84 + 2,56 * 2 + 1,91 + 1,83 + 1,2 * 4 + 0,94 + 0,9 + 0,15 * 2 + 0,25 * 2 + 0,11 * 2 + 0,41 * 2 + 0,63 * 2) * 2,2$	m2	44,968	
				RAZEM	44,968
179 d.1.6. 2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		$(1,84 + 2,56 * 2 + 1,91 + 1,83 + 1,2 * 4 + 0,94 + 0,9 + 0,15 * 2 + 0,25 * 2 + 0,11 * 2 + 0,41 * 2 + 0,63 * 2) * 2,2$	m2	44,968	
				RAZEM	44,968
180 d.1.6. 2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
181 d.1.6. 2	KNR 2- 15/GEBERI T 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
182 d.1.6. 2	KNR 2- 15/GEBERI T 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.1.6. 2	KNR 2-15/GEBERT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.1.6. 2	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.1.6. 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
186 d.1.6. 2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
187 d.1.6. 2	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, przykręcanych, końcowych - plafon sufitowy	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
188 d.1.6. 2	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
189 d.1.6. 2	KNR-W 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.1.6. 2	KNR 0-12II 0829-11 analogia	Wklejenie lustra na klej do luster	m ²		
		(0,6 * 1,2) * 3	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
191 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicami	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000