
PRZEDMIAR - REWIZJA 2

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9	Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw

ADRES INWESTYCJI: działka nr 115/4 w obrębie 7 Chwałęcice, gm. Kłodawa

NAZWA INWESTORA: GMINA KŁODAWA

ADRES INWESTORA: 66-415 KŁODAWA, UL. GORZOWSKA 40

SPORZĄDZIŁ :

mgr inż. Anna Domaszczyńska

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Jakub Mańdzij

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.06.2024

Data zatwierdzenia

Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw na działce nr 115/4 w obrębie 7 Chwałęcice, gm. Kłodawa

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw na działce nr 115/4 w obrębie 7 Chwałęcice, gm. Kłodawa			
1	Roboty przygotowawcze	1	7
2	Demontaż urządzeń istniejących	8	14
3	Nawierzchnia piaskowa	15	18
4	Tereny zielone	19	20
5	Ogrodzenie terenu	21	25
6	Zagospodarowanie terenu	26	29
7	Urządzenia	30	36

Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw na działce nr 115/4 w obrębie 7 Chwałęcice, gm. Kłodawa

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw na działce nr 115/4 w obrębie 7 Chwałęcice, gm. Kłodawa					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.1	0121-02	koryta pod nawierzchnie placów			
		1555 / 10000	ha	0,156	
				RAZEM	0,156
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
d.1	0105-07				
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNR-W 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	szt		
d.1	0110-02				
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2		
d.1	0126-01	za pomocą spycharek			
		855	m2	855,000	
				RAZEM	855,000
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek	m2		
d.1	0126-02	- dodatek za każde dalsze 5 cm grubości			
		Krotność = 3			
		poz.4	m2	855,000	
				RAZEM	855,000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w	m3		
d.1	0212-05	ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem			
		urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		855 * 0,2	m3	171,000	
				RAZEM	171,000
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km	m3		
d.1	0214-04	transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po			
		drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV			
		Krotność = 8			
		poz.6	m3	171,000	
				RAZEM	171,000
2		Demontaż urządzeń istniejących			
8	KNR 4-02	Demontaż huśtawki typu ważka podwójna z wywozem w miejsce	kpl.		
d.2	0235-07	wskazane przez Zamawiającego			
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-02	Demontaż ławki z wywozem w miejsce wskazane przez	kpl.		
d.2	0235-07	Zamawiającego			
	analogia				
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 4-02	Demontaż bujaka z wywozem w miejsce wskazane przez	kpl.		
d.2	0235-07	Zamawiającego			
	analogia				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-02	Demontaż kosza na odpadki z wywozem w miejsce wskazane przez	kpl.		
d.2	0235-07	Zamawiającego			
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-02	Demontaż toru sprawnościowego z bocianim gniazdem z wywozem	kpl.		
d.2	0235-07	w miejsce wskazane przez Zamawiającego			
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw na działce nr 115/4 w obrębie 7 Chwałęcice, gm. Kłodawa

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż zjeżdżalni z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń istniejących które zostaną wmontowane w nowej lokalizacji zgodnie z dokumentacją	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Nawierzchnia piaskowa			
15 d.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża trawnikowe tworzywowe	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
16 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		335	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
17 d.3	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0.5-2mm) grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		poz. 16	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
18 d.3	KNR 2-31 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0.5-2mm) - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 25	m ²		
		poz. 16	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
4		Tereny zielone			
19 d.4	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		885	m ²	885,000	
				RAZEM	885,000
20 d.4	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 10	m ²		
		885	m ²	885,000	
				RAZEM	885,000
5		Ogrodzenie terenu			
21 d.5	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		63	szt.	63,000	
				RAZEM	63,000
22 d.5	KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.5.	Fundamenty pod słupki - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		0,35 * 0,35 * 1,20 * 63	m ³	9,261	
				RAZEM	9,261
23 d.5	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1 m na cokole prefabrykowanym	m		
		157	m	157,000	
				RAZEM	157,000
24 d.5	KNR 2-02 1808-10	Furtka szer. 1,2m	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.5	KNR 2-02 1808-10	Brama szer. 4m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw na działce nr 115/4 w obrębie 7 Chwałęcice, gm. Kłodawa

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
6		Zagospodarowanie terenu			
26 d.6	kalk. własna	Regulamin opis zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.6	kalk. własna	Ławki parkowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.6	kalk. własna	Kosz na odpadki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.6	kalk. własna	Stojak na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Urządzenia			
30 d.7	https://stylowaszko.pl/placezabaw.pl/zjazd-linowy-z-siedziskiem	Zjazd liniowy (tyrolka) 22m - zakup, transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.7	https://spil.pl/produkt/klasyczne-21002-3/	Zestaw zabawowy 21002-3AV13 - zakup, transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.7	kalk. własna	Huśtawka podwójna -TYLKO MONTAŻ - URZĄDZENIE Z DEMONTAŻU	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.7	kalk. własna	Karuzela tarczowa -TYLKO MONTAŻ - URZĄDZENIE Z DEMONTAŻU	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.7	kalk. własna	Biegacz i ławeczka na pylonie wspólnym -TYLKO MONTAŻ - URZĄDZENIE Z DEMONTAŻU	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.7	kalk. własna	Wioślarz i orbitrek na pylonie wspólnym -TYLKO MONTAŻ - URZĄDZENIE Z DEMONTAŻU	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.7	kalk. własna	Twister i wyciskanie siedząc na pylonie wspólnym -TYLKO MONTAŻ - URZĄDZENIE Z DEMONTAŻU	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000