

## PRZEDMIAR

### UWAGA

**Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej budynków i miejsc wykonywania robót. Szczegóły i terminy wizji zostały określone w części I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.**

l.p.	opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto (zł)	cena razem netto (zł)
<b>1.</b>	<b>Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Krakowskiej 30</b>				
1.1.	Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego do osób niepełnosprawnych: demontaż urządzeń sanitarnych, uchwyty, instalacji wod.-kan. i elektrycznej, zakup i montaż nowej miski ustępowej, umywalki wraz z uchwyty i lustrem. Przebudowa instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Uzupełnienie posadzki i ścian o okładziny w miejscach przesunięć urządzeń i uchwyty. Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki i demontażu. Wymiana i montaż wyposażenia sanitariatów (dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe), wykonanie systemu przywoławczego do WC dla osób niepełnosprawnych.	kpl.	1		
1.2.	Wymiana oporęczowania schodów: poręcze przyściennie dł. 62 m, balustrady dł. 32 m W pozycji należy ująć: demontaż istniejących balustrad i poręczy, ich wywóz i utylizację oraz zakup i montaż nowych balustrad i poręczy.	kpl.	1		
1.3.	Malowanie klatki schodowej w miejscach wymiany balustrad wraz z naprawą tynku	m <sup>2</sup>	10		
1.4.	Zapewnienie kontrastu kolorystycznego między płaszczyzną pionową a poziomą korytarzy – malowanie linii: powierzchnia malowania	m <sup>2</sup>	250		

<b>2. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Licealnej 17a</b>					
2.1.	Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego do osób niepełnosprawnych: połączenie dwóch pomieszczeń sanitarnych (wyburzenie ściany), demontaż urządzeń sanitarnych, uchwyty, instalacji wod.-kan. i elektrycznej, zakup i montaż nowej miski ustępowej, umywalki wraz z pochwyty i lustrem. Przebudowa instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Uzupełnienie posadzki i ścian o okładziny w miejscach wyburzeń. Demontaż i wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego o pow. 10 m <sup>2</sup> . Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki i demontażu. Wymiana i montaż wyposażenia sanitariatów (dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe), wykonanie systemu przywoławczego do WC dla osób niepełnosprawnych.	kpl.	1		
2.2.	Zapewnienie kontrastu kolorystycznego między płaszczyzną pionową a poziomą korytarzy – malowanie linii na istniejących odbojnicach (65 m <sup>2</sup> ), ścianach (55 m <sup>2</sup> ), szafkach szkolnych (25 m <sup>2</sup> ) farbami matowymi, zmywalnymi dla danej powierzchni.	kpl.	1		
<b>3. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Węglowej 11</b>					
3.1.	Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego do osób niepełnosprawnych: demontaż urządzeń sanitarnych, uchwyty, instalacji wod.-kan. i elektrycznej, zakup i montaż nowej miski ustępowej, umywalki wraz z uchwyty i lustrem. Przebudowa instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Uzupełnienie posadzki i ścian o okładziny w miejscach przesunięć urządzeń i uchwyty. Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki i demontażu. Wymiana i montaż wyposażenia sanitariatów (dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe), wykonanie systemu przywoławczego do WC dla osób niepełnosprawnych.	kpl.	1		

3.2.	Zakup i montaż podnośnika pionowego zewnętrznego oraz wykonanie robót towarzyszących (doprowadzenie energii elektrycznej, utwardzenie 15 m <sup>2</sup> terenu, skrócenie balustrady, uzupełnienie podestu), zapewnienie barwnego oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych (malowanie)	kpl.	1		
3.3.	Zabudowa pustki pod schodami wewnątrz szkoły – zabudowa z płyt g.-k.	kpl.	5		
3.4.	Zabudowa pustki pod schodami przed dostępem, wewnątrz szkoły, w miejscu, gdzie jest wejście do pomieszczenia technicznego konserwatora – zamknięcie przestrzeni balustradą z drzwiczkami	kpl.	1		
3.5.	Malowanie linii o szer. 15 cm – zapewnienie kontrastu kolorystycznego między płaszczyzną pionową a poziomą części korytarzy i świetlicy szkolnej farbami matowymi, zmywalnymi dla danej powierzchni.	m <sup>2</sup>	25		
3.6.	Wymiana wykładziny i wykonanie pasów kontrastowych w 5 salach W pozycji należy ująć: usunięcie istniejących wykładzin, ich wywóz i utylizację oraz zakup i ułożenie nowych wykładzin.	m <sup>2</sup>	250		
3.7.	Malowanie ścian w 4 salach farbami matowymi, zmywalnymi dla danej powierzchni. W pozycji należy uwzględnić: usunięcie istniejącej lamperii oraz paneli ściennych, miejscową naprawę tynków, w tym przeżyłowania rys.	m <sup>2</sup>	340		
3.8.	Obniżenie 6 włączników elektrycznych W pozycji należy ująć: demontaż istniejących włączników, wykucie bruzd i wydłużenie instalacji, uzupełnienie tynków i odmalowanie ścian	kpl.	6		
<b>4.</b>	<b>Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Warszawskiej 294</b>				

4.1.	Zakup nowych poręczy, przerobienie balustrad, demontaż balustrady, przedłużenie balustrady, pomalowanie balustrady, montaż balustrady, nowe mocowanie starych poręczy, długość balustrad do wymiany – 24 m, długość poręczy do wymiany – 38 m	kpl.	1		
4.2.	Przebudowa dojścia do szkoły: Demontaż istniejącej kostki (130 m <sup>2</sup> ), podwyższenie terenu o ok. 10 cm w celu zmniejszenia spadku pochylni (10 m <sup>3</sup> kruszywa dolomitowego), utwardzenie powierzchni betonową kostką brukową gr. 8 cm wraz z obramowaniem, zakup i montaż barierek zgodnych z Modelem Dostępnej Szkoły (długość barierek 2 x 9,5 m), wymiana odwodnienia liniowego na betonowe liniowe z rusztem stalowym klasy obciążenia A15 (długość 10 m)	kpl.	1		
4.3.	Wymiana wykładziny i wykonanie pasów kontrastowych w 2 salach W pozycji należy ująć: usunięcie istniejących wykładzin, ich wywóz i utylizację oraz zakup i ułożenie nowych wykładzin.	m <sup>2</sup>	140		
4.4.	Wykonanie pasów kontrastowych w 2 salach farbami matowymi, zmywalnymi dla danej powierzchni.	m	60		
4.5.	Malowanie ścian w 4 salach farbami matowymi, zmywalnymi dla danej powierzchni. W pozycji należy uwzględnić: usunięcie istniejącej lamperii oraz paneli ściennych, miejscową naprawę tynków, w tym przeżyłowania rys.	m <sup>2</sup>	280		

4.6.	Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego do osób niepełnosprawnych: demontaż urządzeń sanitarnych, uchwytów, instalacji wod.-kan. i elektrycznej, zakup i montaż nowej miski ustępowej, umywalki wraz z uchwytem i lustrem. Przebudowa instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Uzupełnienie posadzki i ścian o okładziny w miejscach przesunięć urządzeń i uchwytów. Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki i demontażu. Wymiana i montaż wyposażenia sanitariatów (dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe), wykonanie systemu przywoławczego do WC dla osób niepełnosprawnych.	kpl.	1		