

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kościerzyna.

Remont obejmował będzie następujące roboty:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wykuciem do głębokości 5 cm, uzupełnienie masą asfaltową na gorąco i uszczelnienie krawędzi łąty emulsją na gorąco – łąty o powierzchni do 5 m² – łączna powierzchnia zinwentaryzowanych łąt: 5,90 m²; (przewidywana maksymalna ilość łąt do 20 m²)
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z frezowaniem do głębokości 5 cm, uzupełnienie masą na gorąco do 5 cm i uszczelnienie krawędzi łąty emulsją na gorąco – łąty o powierzchni od 5 m² do 50 m² – łączna powierzchnia zinwentaryzowanych łąt: 158,40 m²; (przewidywana maksymalna ilość łąt do 200 m²)
3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z frezowaniem do głębokości 5 cm, uzupełnienie masą na gorąco do 5 cm i uszczelnienie krawędzi łąty emulsją na gorąco – łąty o powierzchni powyżej 50 m² – łączna powierzchnia zinwentaryzowanych łąt: 1572,00 m²; (przewidywana maksymalna ilość łąt do 1700 m²)
4. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych – sztuk 5.

Wykaz dróg do remontu na terenie gm. Kościerzyna: (zinwentaryzowane łąty)

1. Mały Klincz, droga dz. nr 94 – $(2,00 \times 1,00) + (3,00 \times 2,20) = 8,60 \text{ m}^2$
2. Nowy Klincz, ul. Przyjazna – $(1,30 \times 3,00) = 3,90 \text{ m}^2$
3. Nowa Wieś, ul. Pogodna – $(38,00 \times 1,20) = 45,60 \text{ m}^2$
4. Wielki Klincz, ul. Szkolna – $(120,00 \times 4,10) = 492,00 \text{ m}^2$
5. Wielki Klincz , ul. Gościeradzka – $(10,00 \times 4,50) + (50,00 \times 1,80) +$
 $+(10,00 \times 1,80) + (24,00 \times 1,80) = 196,20 \text{ m}^2$
6. Mały Podleś – Nowy Podleś – $(220,00 \times 4,50) = 990,00 \text{ m}^2$

RAZEM = 1736,30 m²