

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Pyt. 1.** Czy Zamawiający posiada geologię? Jest to niezbędne do oszacowania robót ziemnych i ryzyka wystąpienia wody gruntowej.

**Odp. 1.** Zamawiający nie posiada badań geologicznych dla obszaru inwestycji. Wykonawca winien wykonać stosowne badania w fazie projektowej inwestycji.

**Pyt. 2.** Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno – prawne i pozwolenie na budowę kanału deszczowego?

Jeżeli nie, to czy Zamawiający może podać przybliżone terminy uzyskania tych dokumentów?.

**Odp. 2.** Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada pozwolenia wodno – prawnego oraz pozwolenia na budowę kanału deszczowego. Projekt kanalizacji deszczowej znajduje się obecnie w fazie uzgodnień. Zamawiający zakłada, iż pozwolenie wodno – prawne oraz pozwolenie na budowę kanału deszczowego lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę zostaną uzyskane w IV kwartale 2021r.

**Pyt. 3.** Czy Zamawiający może wydać warunki dla kanału technologicznego?

**Odp. 3.** Wykonawca winien zaprojektować i wykonać kanał technologiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warunki techniczne zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15).

**Pyt. 4.** Kanał deszczowy przechodzi swoim przebiegiem przez nową nawierzchnię przy zbiornikach wodnych.

Czy nawierzchnia ta jest na gwarancji? Jeśli tak, to prosimy o podanie warunków tychże gwarancji oraz wskazanie po czyjej stronie będzie odtworzenie nawierzchni.

**Odp. 4.** W załączeniu skorygowany przebieg kanału deszczowego w zakresie odcinka końcowego w taki sposób, aby uniknąć kolizji z istniejącą drogą techniczną oraz chodnikiem. Kolizja pozostanie z chodnikiem z kostki betonowej o powierzchni zaledwie kilku m<sup>2</sup> (wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, podbudowa: podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm, kruszywo łamane gr. 20cm) oraz nawierzchnią łopatki na końcowym odcinku ul. Przygranicznej na długości ok. 17 mb (projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, podbudowa: podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm, kruszywo łamane gr. 20cm, stabilizacja kruszywa naturalnego spoiwami hydraulicznymi o gr. 20 cm). Wskazane nawierzchnie są objęte gwarancją, natomiast ich odtworzenie będzie spoczywało na wykonawcy kanału deszczowego na warunkach uzyskanych od gwaranta zgodnie z założeniami projektowymi.

**Pyt. 5.** Czy projekt załączony do przetargu jest projektem ostatecznym, zatwierdzonym przez Zamawiającego czy można go traktować jako projekt wykonawczy? Czy posiada on zatwierdzenie ZUDP i czy został sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych? Czy przebieg wysokościowo – sytuacyjny kanału nie ulegnie zmianie?.

**Odp. 5.** Przebieg kanału deszczowego do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę może ulec niewielkim korektom. Zamawiający również dopuszcza możliwość wykonania korekt przebiegu kanału deszczowego przez Wykonawcę na etapie projektowania układu drogowego w przypadku takiej konieczności, pod warunkiem dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności. Projekt na obecnym etapie nie posiada uzgodnienia ZUDP i jest sporządzany na mapie do celów projektowych.

**Pyt. 6.** Czy załączona koncepcja drogowa została opracowana w dowiązaniu do projektu kanalizacji (kanału deszczowego)? Powyższa informacja jest konieczna do oszacowania ilości wpustów i przykanalików, które wchodzi w zakres robót leżących po stronie wykonawcy.

**Odp. 6.** Koncepcja będąca załącznikiem do PFU ma charakter poglądowy, wskazujący na elementy układu drogowego jakie winny zostać zaprojektowane i wykonane. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej, kanalizacji deszczowej w zakresie przykanalików oraz wpustów deszczowych.

**Pyt. 7.** Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odtworzenia nawierzchni, które jest w zakresie przetargu powinna zostać wykonana sama warstwa ścieralna bez warstwy wyrównawczej? Zgodnie ze sztuką budowlaną powinno się wykonać warstwę wyrównawczą.

**Odp. 7.** Zamawiający wymaga wykonania nakładki asfaltowej o gr. 5 cm, natomiast technologia wykonania winna wynikać z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

**Pyt. 8.** Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat przybliżonej ilości drzew do wycinki? Czy projektowany kanał deszczowy jest w kolizji z drzewami? Czy projektant kanału uzyskuje zezwolenie na wycinkę?

**Odp. 8.** Zamawiający nie posiada wiedzy na temat liczby drzew do wycinki, gdyż będzie to wynikało z opracowanego przez Wykonawcę projektu budowlanego. Zgodnie z zapisami PFU do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie drzew w pasie drogowym w przypadku takiej konieczności oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń, a także wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

**Pyt. 9.** Czy przebieg koncepcji drogowej jest wiążący dla wykonawcy? Czy należy załączoną koncepcję traktować jako materiał poglądowy. Powyższe jest niezbędne do oszacowania ilości robót nawierzchniowych (szerokość jezdni, chodników, drogi rowerowej).

**Odp. 9.** Koncepcja będąca załącznikiem do PFU ma charakter poglądowy, wskazujący na elementy układu drogowego, jakie winny zostać zaprojektowane i wykonane.

**Pyt. 10.** Biorąc pod uwagę że droga przebiega przez tereny leśne, czy zamawiający ma wiedzę na temat konieczności uzyskania decyzji środowiskowej? Czy zamawiający może podać informację na temat ewentualnych terenów chronionych, które są w obrębie inwestycji?

Prosimy o udostępnienie pozyskanych materiałów środowiskowych w trakcie realizacji projektu kanału deszczowego jak i realizacji zadania budowy/remontu terenów rekreacyjnych wokół obiektu „Malinka”.

**Odp. 10.** Według wiedzy Zamawiającego wykonanie kanalizacji deszczowej nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, stąd też Zamawiający nie posiada materiałów środowiskowych. Według wiedzy Zamawiającego w obrębie inwestycji nie występują formy przyrody podlegające ochronie.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

**NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych**

  
Lech Bernard Dąbski