

Przedmiar robót
Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Rudka w 2022 roku - postępowanie nr II

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gruntowych - naprawy cząstkowe nr 2			
1.1	D.05.01.03.02 Wykonanie nawierzchni drogi warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
1	Wyrównanie, miejscowe uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym z	m ³		
d.1.1	dod. 30% łamanego wraz z dowozem materiału			
	Leśnictwo Dołubowo - 400,00m ³			
	400.00	m ³	400.00	
			RAZEM	400.00
2	Wyrównanie, miejscowe uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym z	m ³		
d.1.1	dod. 30% łamanego wraz z dowozem materiału			
	Leśnictwo Wdowin - 400,00m ³			
	400.00	m ³	400.00	
			RAZEM	400.00
3	Wyrównanie, miejscowe uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym z	m ³		
d.1.1	dod. 30% łamanego wraz z dowozem materiału			
	Leśnictwo Bajraki - 1750,00m ³			
	1750.00	m ³	1750.00	
			RAZEM	1750.00
4	Wyrównanie, miejscowe uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym z	m ³		
d.1.1	dod. 30% łamanego wraz z dowozem materiału			
	Leśnictwo Siemiony - 340,00m ³			
	340.00	m ³	340.00	
			RAZEM	340.00