

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont odcinka drogi powiatowej NP 1671B na odc. Stary Kornin - Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne

ADRES INWESTYCJI: 17-204 Dubicze Cerkiewne

NAZWA INWESTORA: Gmina Dubicze Cerkiewne

ADRES INWESTORA: ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

BRANŻE: DROGOWA

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2024

WYKONAWCA:

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń
nr ewidencyjny PDL/0254/PWBD/15

Data opracowania

01.02.2024

INWESTOR:

WÓJT

Leon Małaszewski

Data zatwierdzenia

28.02.2024

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1671B na odc. Stary Kornin - Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1671B na odc. Stary Kornin - Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
d.1	D-01.02.04; D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
2		NAWIERZCHNIE			
d.2	D-05.03.05a D-04.03.01a; D-05.03.26k	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
d.2	D-05.03.05a D-04.03.01a; D-05.03.26k	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		12057	m2	12 057,000	
				RAZEM	12 057,000
3		POBOCZA			
d.3	D-06.03.01, D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		3600	m2	3 600,000	
				RAZEM	3 600,000