

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1 Rozbudowa skrzyżowania ulic Gawłowskiej i Płockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskrętu w Sochaczewie			
Przebudowa sieci elektroenergetycznej - Przebudowa sygnalizacji świetlnej			
ST-07.03.01 - SYGNALIZACJE ŚWIETLNE			
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1.1 Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji			
1.	Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania	dm ³	0,7000
2.	Mieszanka betonowa	m ³	0,1260
3.	Rura osłonowa HDPE 110/4,0	m	8,1600
4.	Rura osłonowa HDPE 75 giętka	m	20,4000
5.	Rura osłonowa RHDPE 110/6,3 (do przewiertu)	m	37,4400
6.	Studnia SK-1 z pokrywą typu ciężkiego (wg. wytycznych zawartych w projekcie)	kpl.	2,0000
7.	Materiały pomocnicze	zł	
1.2 Maszty sygnałowe i urządzenia sygnalizacyjne			
1.	Ekran kontrastowy	kpl.	1,0000
2.	Fundament do masztów sygnalizacyjnych słupowych MS	szt.	1,0000
3.	Fundament prefabrykowany do masztu typu MSW o wysięgniku 6m	szt.	1,0000
4.	Latarnie typ S1 3xfi300-ogólne z konsolą-kompletne (wg. wytycznych zawartych w projekcie)	kpl.	1,0000
5.	Latarnie typ S2 3xfi300 (ogólne) z 1xfi200 (w prawo) z konsolą - kompletne (wg. wytycznych zawartych w projekcie)	kpl.	1,0000
6.	Latarnie typu S5 2xfi200 z konsolą-piesi - kompletna (wg. wytycznych zawartych w projekcie)	kpl.	2,0000
7.	Maszt słupowy typu MS (wg. wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	1,0000
8.	Maszt wysięgowy typu MSW o wysięgu 6m (wg. wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	1,0000
9.	Złączki do podłączenia kabli w maszcie sygnalizacyjnym	szt.	2,0000
10.	Materiały pomocnicze	zł	
1.3 Kable do masztów sygnałowych			
1.	Kabel YKSY 48x1,5	m	33,2800
2.	Opaski kablowe	szt.	205,6000
3.	materiały pomocnicze	zł	
1.4 Uziemienia			
1.	Bednarka ocynkowana Fe 25x4 ocynk.	m	31,2000
2.	Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	2,0000
3.	Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	2,0000
4.	Uchwyt krzyżakowy (fi 5/8")	szt.	2,0000
5.	Uziom pionowy (fi 5/8", dł.1.5) pomiedziowany	szt.	10,0000
6.	Złącza uziomu (fi 5/8")	szt.	10,0000
7.	Materiały pomocnicze	zł	
1.5 Detekcja pojazdów			
1.	Kabel FTPW 4x2x0,5	m	40,0000
2.	Opaski kablowe	szt.	11,6000
3.	Rura osłonowa giętka odporna na UV	m	6,0000
4.	Rura osłonowa HDPE 75 giętka	m	8,1600
5.	Materiały pomocnicze	zł	
6.	materiały pomocnicze	zł	
1.6 Roboty demontażowe i roboty dodatkowe			
1.	Piasek	m ³	0,7000
2.	Materiały pomocnicze	zł	