

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozbiórka przyczółków i drogi dojazdowej do tymczasowego mostu na potoku Białka w Trybszu</b>		
1	Element	<b>Rozbiórka przyczółków i drogi dojazdowej do tymczasowego mostu na potoku Białka w Trybszu</b>		
1.1	KNR 231/818/6	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	76
1.2	KNR 231/802/7 analogia	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,	m3	840
1.3	KNR 231/1510/4 (1)	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0,5'km, załadunek mechaniczny, kruszywo naturalne	t	1 560
1.4	KNR 231/1511/2 (3)	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, do tablicy 1510, samochód 5-10't Krotność=25	t	1 560
1.5	KNR 231/811/2 analogia	Rozebranie przyczółków z płyt drogowych betonowych, grubość płyt 15'cm	szt	140
1.6	KNR 231/1507/6	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 0,5'km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 1000-2000'kg, transport samochodem 5-10't	t	210
1.7	KNR 231/1508/2	Nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, samochodem 5-10't Krotność=25	t	210
1.8	KNR 404/810/7	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 280-320 mm	szt	1
1.9	KNRW 201/507/6	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych, nasypy, grunt kategorii IV	m2	2 250
1.10	KNR 211/1103/1 (2)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5'km, kamień z narzutu, załadunek mechaniczny, samochód samowyladowczy	t	120
1.11	KNR 211/1103/1 (4)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5'km, kamień z narzutu, dodatek za każde dalsze 0.5'km, samochód samowyladowczy Krotność=22	t	120
1.12	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm	m2	400
1.13	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	400
1.14	KNR 231/103/5 analogia	Profilowanie i zagęszczanie warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kruszywa, mechanicznie, grunt kategorii V-VI	m2	400
1.15	KNR 231/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'40'cm	m	4
1.16	KNR 231/605/3	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi'40'cm	szt	2