

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR 9 0601-05	Demontaz zwodow poziomych nienapr zanych instalacji odgromowej	m		
		221	m	221,000	
				RAZEM	221,000
2	KNR 4-03 1138-02 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaz wspornikow odst powych instalacji odgromowej na dachu plaskim na papie na drewnie i ub plytach panwiowych - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		134	szt.	134,000	
				RAZEM	134,000
3	KNNR 9 0601-08	Demontaz zwodow pionowych napr zanych instalacji odgromowej	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
4	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej napr zane poziome	m		
		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
5	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapr zane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - dojscia do kominow i iglice odgromowe z pr ta fi 10 mm h=1,5m	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
6	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej napr zane pionowe - min. fi 8 pr\$ta, zwody pionowe	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
7	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapr zane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych min. fi 8	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNR 5-08 0618-01	tqczenie pr ta o sr. do 10 mm na dachu za pomoc zlqczy skrQcanych uniwersalnych krzyzowych	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNNR 6 0803-05	R czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
10	KNR-W 5-08 0622-05 z.o. 9901-1	Montaz iglic typu IO-2.5 o ci zarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - roboty w budynku o wysokosci 6-8 kondygnacji	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 6 0801-05	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm r cznie	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
12	KNR 5-08 0613-10	Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dlugosc uziemiacza do 3m - grunt kat. III	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR-W 5-08 0611-02	Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gl bokosci do 0.6 m w gruncie kat.III	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
14	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem <sup>1</sup>
15	KNR 5-08 0619-05	Montaż złącz kontrolnych z polowaniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNKRB 5 0805-03	Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNKRB 5 0805-04	Badania instalacji odgromowej - następnym pomiar	pomi ar.		
		9	pomi ar.	9,000	
				RAZEM	9,000
18	Analiza własna	Podnosnik samochodowy 12 m	m-g		
		6	m-g	6,000	
				RAZEM	6,000